鄂州玻璃钢防腐钢结构刷油漆防腐免费咨询

产品名称	鄂州玻璃钢防腐钢结构刷油漆防腐免费咨询
公司名称	武汉华拓防腐安装工程有限公司
价格	40.00/平方米
规格参数	
公司地址	武汉市东湖新技术开发区港边田一路5号1016号
联系电话	027-59262525 13163359655

产品详情

鄂州玻璃钢防腐钢结构刷油漆防腐免费咨询（131-6335-9655）鄂州乙烯基防腐地坪，鄂州玻璃钢树脂，鄂州环氧树脂，鄂州防腐施工，鄂州防腐，湖北防腐，鄂州防腐维修，鄂州管道防腐，鄂州塔架防腐，鄂州吊机防腐，鄂州防腐保温，鄂州储罐保温，鄂州管道保温等工程施工

玻璃鳞片施工过程及要点

1> 鄂州玻璃钢防腐铺砌块材时，基层的表面应均匀涂刷封底料，待固化后再进行块材的铺砌。在某些情况下，基层上可采用璃钢隔离层，此时宜先涂刷一遍与衬砌用树脂相同的胶料，然后进行块材的铺砌。

2> 块材结合层厚度、灰缝宽度和灌缝或勾缝的尺寸，均应符合表3.2的规定。

3> 块材在铺砌前先进行试排；铺砌时的顺序应由低往高，先地坑、地沟，后地面、踢脚板或墙裙。阴角处立面块材应压住平面块材，阳角处平面地材应盖住立面块材，块材铺砌不应出现十字通缝，多层块材不得出现叠缝。

鄂州玻璃钢防腐结合层厚度、灰缝宽度和灌缝或勾缝的尺寸

材料种类 铺 砌 （mm） 灌缝 （mm） 勾缝（mm）

结合层厚度 灰缝宽度 缝宽 缝深 缝宽 缝深

耐酸砖、 耐酸耐温砖 厚度≤30mm 4~6 2~3 — — 6~8 10~15

厚度＞30mm 4~6 2~4 — — 6~8 15~20

天然石材 厚度≤30mm 4~8 3~6 8~12 15~20 8~12 15~20

厚度＞30mm 4～12 4～12 8～15 满灌 — —

4> 块材的铺砌，还应符合下列规定：

1.鄂州玻璃钢防腐耐酸砖和厚度≤30mm石材的铺砌，宜采用树脂胶泥揉挤法施工；平面上铺砌厚度＞30mm石材，宜采用树脂砂浆座浆、树脂胶泥灌缝法施工；立面上铺砌厚度＞30mm石材，宜采用树脂胶泥揉挤法砌筑定位，其结合层应采用树脂胶泥灌缝法施工。结合层和灰缝的胶泥或砂浆应饱满密实，块材不得滑移。

2.立面块材的连续铺砌高度，应与树脂胶泥的固化时间相适应，砌体不得变形。

3.当铺砌块材时，应在胶泥或砂浆初凝前，将缝填满压实，灰缝的表面应平整光滑。

5>块材的灌缝与勾缝，应符合下列规定：

1. 鄂州玻璃钢防腐树脂胶泥的灌缝与勾缝，应在铺砌块材用的胶泥、砂浆固化后进行。

2. 灌缝或勾缝前，灰缝应清洁、干燥。

3. 灌缝时，宜分次进行，缝应密实，表面应平整光滑。

4. 勾缝时，缝应填满压实，灰缝的表面应平整光滑。