

武汉市政管道清淤|污水雨水排污管道清洗|疏通方案

产品名称	武汉市政管道清淤 污水雨水排污管道清洗 疏通方案
公司名称	武汉宏新中天工程有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	武汉市武昌区丁字桥南路
联系电话	18827371919

产品详情

联系电话：188 2737 1919，微信号：188 2737 1919，武汉宏新中天工程有限公司是专业从事清理各种市政管道清淤、排水管道清淤、污水管道清淤、化粪池清理、河道清淤疏浚工程、水库清淤工程、排水排污清淤疏浚工程的专业管道清淤公司。经过多年的施工实践，已拥有一支精诚团结、乐于奉献、奋发进取的专业技术工程队伍和完善的清淤车辆及设备。

1、市政管道疏通清淤：管网长年清疏维护，清理高速公路及道路地下管道，管道清理淤泥，市政管道疏通，市政雨水管道清淤，疏通高空管道，污水管道疏通，清洗工业管道，市政排水沟清洗疏通，市政污水沟疏通清淤等，污水雨水排水排污管道疏通清洗泥沙淤泥堵塞。

2、管道检测: 管道气体检测，潜水封堵检测，管道封堵检测，污水管道封堵检测，下水道封堵检测，污水管道潜水检测，管道CCTV成像检测，管道QV检测，管道潜望镜检测，管道封堵抽排水检测，管道修复。

3、渠道涵箱清淤：专业清淤机械疏通沟渠，疏通明渠，暗渠清淤疏通，箱渠清淤，方涵疏通，排水渠清洗，涵箱清淤，疏通暗沟，地下排污渠疏通，疏通渠道服务等。

4、化粪池清理：清理污水池，污水沉沙池清理，清理化污池，化粪池清理，抽粪吸污，隔油池清理，清洗污水沉淀池，清理沉淤池，外运污水，厂区污水沉淤池清理，污泥清理处理，电厂沉污池清理，隔污池清理，清洗储水池沉淀池，泵房储污池清理，集淤池清理等。

5、高压清洗疏通管道:大型高压清洗车疏通排水管道、排污管道、雨水管道、市政管道,地下污水箱涵、高空管道、明暗沟渠等。

6、疏通下水道：疏通小区地下排水排污管道，厂区下水道疏通，村镇下水道疏通，街道下水管道清淤

长年承包服务，清理社区地下管道，地下深管疏通清淤，工业区地下管网疏通等。

7、污水清运：工地桥梁打桩载运污水处理，抽泥浆，抽淤泥，抽污水，水库清理淤泥，河道清淤，我们的专业管道清淤技术竭诚为您解决各种清理疏通问题。公司网站：<http://st.whxzt.net>

管道疏通施工方案：一、主要内容为：管道和检查井的潜水封堵、橡胶气囊辅助封堵、排水、人工清掏（小管径人工配合高压疏通）、流沙及垃圾外运等。施工前了解管道水流方向、管径、交汇井位置等，便于今后准确查找和施工，确保不损坏其它已有管线。二、图纸分析了解管道水流方向、管径、交汇井位置、支管接入位置等，并笔标出各个交汇点和接入点，以便今后准确查找和施工。三、实地勘察结合图纸对需要施工段的管道进行现场踏勘，便于提高封堵安全性及有效性。四、封堵根据实际管道情况和管内水流强度，为避免因封堵时间过长后造成上游积水产生的水压对下游施工人员造成一定威胁，因此封堵的距离根据实际情况进行，依据先上游、交汇井各个入水口进行封堵，封堵之前应对所要施工的路径范围内的井盖打开并放置围护栏或醒目标志，用气体检测仪对井内的气体进行检测，确保无有毒气体后方可进行下井封堵，如有必要必须配备氧气进行施工。（1）潜水封堵由于管线处于运营阶段，封堵后上游的水压力过大，因此主管线必须采用潜水封堵的方法，避免封头被水流冲破而造成施工人员的生命危险。一般采取每隔3-4个井位进行封堵。（2）橡胶气囊辅助封堵由于管线内存在较多支管的出水口，因此在潜水封堵段内（在施工的管段）加以橡胶气囊辅助封堵，便于施工顺利开展，也有利于部分井位的高程差而造成排水不安全，影响疏通正常进行。五、排水在确认上游各个支管完全封堵后，进行临时排水至管底10厘米左右并对封堵后的上游水位进行控制。因此此工程的排水量比较大。六、人工清理管道沉沙、沉积物，吊运沉积物、吸泥车吸污，外运由于污水管内沉积物基本为沉沙，必须要工人进入管道内清掏沉沙，小管径工人无法进入的采用人工配合高压射水机清掏。先由吸泥车吸污，沉沙由工人清掏至井位再吊运到地面装车外运。