

# 桥梁伸缩缝厂子

产品名称	桥梁伸缩缝厂子
公司名称	衡水上沅工程技术有限公司
价格	150.00/米
规格参数	品牌:上沅 型号:公路伸缩缝 产地:河北
公司地址	衡水市开发区永兴路北侧、胜利西路南侧（龙熙顺景A区3号楼2号门店）
联系电话	0318-2053171 15930833735

## 产品详情

### 高速公路桥梁伸缩缝施工安装施工工艺流程及注意事项

#### 1. 看明设计图

1.1确认安装伸缩装置的型号。

1.2了解桥梁的结构。

1.3按图纸和业主的技术要求对伸缩装置进行质量检验,不使用不合格的伸缩装置,

#### 2.测量确定安装伸缩装置坡度

2.1对毛勒缝附近10m范围内的路面进行高程测量,掌握路面纵、横平整度状况,每道缝确定6条纵向安装基线 每条基线落到两条切缝上两个点 ,用这两点为毛勒缝安装控制基准点,为毛勒缝与路面高程一致提供依据。

2.2.根据路面高程进行高差分析,经过计算可确定主缝安装坡度和相关的横向误差值。

#### 3. 开缝

3.1按图纸提供的槽宽放线,要使槽的两条边线与伸缩缝的中心线平行并对中。

3.2槽的切割要顺直,切缝过程中应保证路面边口完整,无掉齿现象。切割深度要大于图纸浇注砼的尺寸,注意不要伤害桥梁的主筋及预埋伸缩缝锚固筋。

3.3清缝要彻底,不留杂物及松动的砼应特别注意清除预留缝的杂物,以保证桥梁的正常伸缩。

3.4清缝时发现槽的中心与预留缝未对中,应特别注意来车方向的槽宽不得小于二分之一,以保证砼体不小于原设计标准和强度。

3.5清缝废料存放及处理:清缝前在堆放废物一侧(来车方向)先铺好施工布,将切下的块状废沥青混合料放在施工布上,把其它凿除的碎砼、砂、石等,装入纺织袋内立于伸缩装置安装槽的一侧(起障碍和标志作用),防止车辆冲入槽内,并不要妨碍伸缩装置就位,至浇注砼后清除,严禁造成路面污染。

3.6按图纸尺寸开缝后,检查槽内沥青混凝土下水泥混凝土是否密实,如有悬空现象,应重新沿标线切割直至槽两侧内壁平整密实。对槽内混凝土表面进行人工凿毛处理。

3.7整理、补缺预埋钢筋。对倒伏的钢筋要进行整理,对数量不足的预埋筋,应补全。

我公司生产的桥梁伸缩缝的型号齐全,主要有:GQF-C、GQF-F、GQF-Z、GQF-E、GQF-L型、GQF-RG型、GQF-MZL型钢桥梁伸缩缝,它是采用热轧整体成型的异型钢材设计的桥梁伸缩缝装置,及SSF梳型钢板伸缩缝、RB多向变位伸缩缝,钢板型伸缩缝系列的伸缩缝装置。