

地埋式装配式水箱

产品名称	地埋式装配式水箱
公司名称	江苏赛卓供水设备有限公司
价格	.00/套
规格参数	品牌:江苏赛卓 规格:4*3*2.5 压力:1.0Mpa
公司地址	江苏省盐城市建湖县民营工业园3号路36号
联系电话	0515-86168100 15358235582

产品详情

以下是装配式水箱与普通不锈钢水箱的区别之处，首先普通的水箱都是焊接式的，而装配式水箱是由螺栓连接而成的，装配式水箱一共有3种，种材质：镀锌钢板，模压成型，每块冲压板模压块都有螺栓连接而成。第二种我们俗称装配式水箱是纯304不锈钢材质，模压成型，每块冲压板模压块都有螺栓连接而成。第三种是由3mm镀锌钢板和0.4mm不锈钢复合模压而成的，我们通常叫BDF装配式水箱。装配式水箱和普通不锈钢水箱的施工方案也是不一样的，下面介绍下装配式BDF水箱的施工方案。装配式BDF水箱施工方案例:水箱规格：12*12*3=432m³ 板材规格：顶板3.0mm 侧板3.4mm/3.4mm/3.4mm 底板3.4mm (3.4指3.0镀锌钢板复合0.4不锈钢内胆) 装配式水箱材料说明1、不锈钢板材：SUS304 (内胆) 2、不锈钢螺栓：3、不锈钢管4、不锈钢法兰BDF装配式水箱材料及制造过程中的技术要求1、不锈钢板材2、不锈钢扶梯3、装配式不锈钢水箱板块之间连接处由密封橡胶圈和不锈钢螺栓拧合而成。装配式水箱施工准备1、熟悉图纸的有关要求。2、统计材料并按图纸要求备料。3、组织施工人员，详细落实项目负责人并完成在现场作业情况下的安全技术交底工作。4、检查施工设备并配好劳动保护用品。5、项目负责人与施工现场部门做好交接并检查设备基础。装配式水箱质量保证措施1、质量负责人现场跟踪、监督并严格执行GB/T1991-2000ISO9001：2000质量管理方针。2、严格按图纸并做好每道工序自检记录。3、项目负责人分四步向部门报检，材料报检 结构及半成品验收 成品验收。