

# 石家庄钢结构屋顶，彩钢板屋顶的夏季防水

产品名称	石家庄钢结构屋顶，彩钢板屋顶的夏季防水
公司名称	河北恒贵建筑工程有限公司
价格	88.00/平米
规格参数	
公司地址	石家庄市新华区中华大街198号中储广场F座1102
联系电话	18633015516 18032230100

## 产品详情

随着钢结构的普及，很多不良现象也会随之出现，诸如钢结构屋面漏水、地基沉降等等诸多问题，今天我们就拿屋顶漏水这种最普遍的现象来做一下分析，看看出现这种问题的原因究竟在哪？也好及时修补避免不必要的损失。

一、因施工不当而引发的漏水：1、施工过程中对屋面围护不注意保护，随意踩踏屋面，破坏了屋面的平整甚至出现裂纹。2、天沟不进行防腐。有些施工单位的天沟防腐只是刷防锈漆或沥青漆，使用一段时间后

，天沟腐蚀严重。3、[钢结构厂房](#)

屋面板因跨度过大，很多情况下屋面板存在搭接过程，虽然在搭接处采用了聚氨酯密封胶和缝合钉等处理，安装往往很难达到设计理论标准，导致漏雨。4、天沟横向没有坡度。制作时留一定坡度，至少0.5%。5、关键节点部位施工马虎。女儿墙等根部阴角没有按规定制作圆弧或圆弧太小，卷材短边收头密封不严，上口白铁皮变形，固定点稀少加之密封材料封口不好。

二、因房屋结构设计或板才特性缺陷而引发的漏水：1、为降低成本屋面彩钢板过薄。使用一段时间后，由于外板腐蚀或者受温度影响使得彩钢板变形，板之间缝隙增大或固定件处因热胀冷缩拉扯产生的缝隙从而产生漏水。2、减小房屋坡度。为了节省原料，在结构设计时，降低屋脊高度，甚至有的低于1/20，造成屋面雨水不能及时排到天沟，使得屋面积水，造成房屋漏水。3、采用坡峰小有小面积大的板材，搭接宽度少，当房屋积水时，容易漫过板型搭接部位，产生漏水。4、缺少节点设计，施工单位随意选用节点做法，屋脊处女儿墙高度不够，伸出屋面的管道、排气道位置不妥或高度不够，以致影响防水层施工困难，产生漏水。

通过上述分析不难看出，施工因素所产生的漏水现象最终大多还是和设计有关，然而设计的根本是依据成本的要求。这就应了一句老话“分价钱一分货。所以说要想减少这种不必要的损失，必须遵循市场规律，而不能一味追求价格，质量才是根本！”