

立体车库安装，沈阳建伟，立体车库制造安装！

产品名称	立体车库安装，沈阳建伟，立体车库制造安装！
公司名称	沈阳建伟智能立体停车系统有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	沈阳经济技术开发区三号街2甲3号
联系电话	024-22950602

产品详情

立体车库安装是一项大工程，少则几天，多则几年，这和立体车库厂家的安装质量密不可分，今天沈阳建伟和大家分享一下立体车库安装过程，看看这个庞然大物是怎么一步步建立起来的。

1、施工前期

施工单位项目负责人完全按照施工图纸确定地坑的土建尺寸是否符合设计要求；其次提前铺设好混凝土，进行打桩固定好预埋件，并提前将吊车，叉车等运输车辆安排到现场；再次进行清场工作，确保现场的进货通道、堆放场地和施工区域是否已经符合进场开工条件；最后施工单位在设备进场前期，张贴施工告示和安全警示标志，防止噪声干扰附近居民生活。为车库安装做好准备。

立体车库采购负责人需要对立体车库组件进行检验，保证产品质量，以避免因产品质量问题延误安装工期。

立体车库安装负责人需求制定好安装计划，安排好发货顺序，并对安装人员进行培训，在确保人身安全的情况下确保设备安装质量。

2、设备安装

立体车库安装负责人在安装设备的工程中要随时和立体车库电气工程师和立体车库设计工程师沟通，保证设备后期调试及设备验收等后期环节的顺利进展。

同时每天记录安装日志，并时刻监督立体车库安装工人的安装质量，如电机安装的角度，立柱的垂直度、横梁的水平度等，确保立体车库按期交付。

3、设备调试

立体车库电气工程师负责立体车库安装后的调试工作，主要检查供电电压的稳定性、配电柜接线的情况、电机的状态、以及链条的松紧情况等，最后进行满载试车，确保车库的正常运行。

4、设备验收

立体车库生产厂家确保立体停车设备正常运行的状态下，通过技术监督局的验收合格后，同立体车库采购方办理车库移交手续。

立体车库建设犹如盖房子，从打地基到主体结构施工，水电管线布置，建筑外装饰装修施工，每个环节都在考验着立体车库厂家的硬件实力。