

绿昂硅PU塑胶网球场施工安全可靠

产品名称	绿昂硅PU塑胶网球场施工安全可靠
公司名称	云南健将体育设备有限公司
价格	1.00/件
规格参数	运之家:1 云南:2
公司地址	云南省昆明经济技术开发区经开路3号昆明科技创新园2E20-27室
联系电话	13477073627 15172456258

产品详情

[??????13477073627 ????](http://www.lvang88.com/) <http://www.lvang88.com/>

旧水泥混凝土基础 场地需坚实、平整。原有的伸缩缝需清除缝内砂泥，并用水枪清洗干净。无伸缩缝的需按标准重新切割。若基础不平整、下沉的建议重新用混凝土铺设找平。

旧水泥基础有破损、长青苔、裂痕等现象应用砂磨机打磨场地，并清洗干净。

基础处理与新水泥混凝土基础处理方法一样。

沥青基础

1) 基础要求 新沥青基础自然养护不少于28天，老基础表面结实、平整，有一定的排水坡度，接缝平顺光滑，无发软起皮、松散浮土。

2) 基础处理

a. 清洗：用洗衣粉或洗洁精清洗基面，再用清水冲洗干净，清洗后的要标好积水标记。

b. 积水找平修补按水泥基础处理方法。

二) 中间层及面层施工

1. 弹性层 弹性层为单组份，施工时需用稀释剂调节材料粘度，以自流平齿刮板刮齿痕迹为合适粘度。每道涂刮厚度不超过2mm。施工气温较低时（<10℃）及湿度较低时（<6%），可按物料的比例加（3-8%）的水搅拌均匀后刮涂，具体加水根据现场气温及湿度决定。应避免在阳光直射下施工，建议在早

晨和傍晚施工为宜。物料一经开封施用，必须用完，以免浪费材料和影响质量。弹性层固化后可用积水法测试平面，积水处继续可用弹性层修补。若表面处有粒状物和堆积处，可用磨机磨平。

2. 加强层 加强层也为单组份，施工方法和弹性层相同。加强层可用软胶刮板分多道刮涂，刮涂后表面需光滑平整。

3. 面层 面层为水性双组份材料（A组：B组比例为9：1），双组份必须搅拌均匀，加水稀释至合适施工粘度。加水比例可按现场施工环境而定，一般为A组料的50%-80%，用喷枪分多次喷涂。也可进行滚涂。温度<5 不宜施工。面层施工后应保持10小时无水浸泡为宜。篮球场为三次喷涂，二次加砂15%，第三次不加砂。方法：先将A组份与砂搅拌均匀后加B组份，再加水搅拌均匀喷涂。三秒禁区内可增加一次喷砂，第四次不喷砂。网球场分三次，第一次加30%砂，第二次加20%砂，第三次不喷砂。羽毛球场及排球场可不加砂喷三道。

4. 划线 根据场地尺寸，用专用划线板定量尺寸，调整划线漆粘度，用喷枪喷涂。

5. 施工注意事项

- a. 稀释剂为易燃物料，应注意防火安全，妥善保管。
- b. 强腐蚀材料，使用时应穿戴好耐腐蚀胶靴和手套，并防止灼伤身体。
- c. 调配材料后应搅拌均匀，原料开封后应当天用完。
- d. 室内场地施工必须保证良好的通风效果。
- e. 雨天不能施工，每一道工序施工后8小时内不能有水浸泡。
- f. 场地完工后，5天以上才能投入使用。

[绿昂体育集团](#)

是集专业设计、生产、销售、服务于一体的塑胶地面材料厂家。集团以“运之家”作为企业品牌，专业生产塑胶跑道、硅PU球场材料、EPDM颗粒等运动场地材料。厂家直销，质量有保障，配有专业施工队伍。信誉第一，诚信为本。望新老客户来电咨询洽。全国统一服务热线: 400-880-5823。