兰州波纹管厂家科阳专业供货波纹涵管

产品名称	兰州波纹管厂家科阳专业供货波纹涵管
公司名称	兰州科阳交通设施有限公司
价格	5555.00/立方米
规格参数	品牌:世腾 型号:156 产地:兰州
公司地址	兰州新区中川街联创智业园24#六楼
联系电话	18855529712

产品详情

说明1 、用材质Q-235-A或SS400热板；2.防腐处理：表面热浸渡梓，镀锌量要求大于600g / m。平均厚度不小于84um3.连接方式：波纹板搭接、高强螺栓坚固、密封胶密封；4 、波纹板安装时，板与板之间搭接应贴紧。高强螺栓的预紧力必须符合GBJ17-88的要求5、双壁波纹管填土 50CM时，不得使用大于6T的压路机石展压，也不许施工机械通行；6、.拼装波纹板管涵资料详见《拼装双壁波纹管设计技术资料》。1.材质Q235或SS400热板；2.防腐处理：热浸镀锌，现场安装前内外涂沥青；3.连接方式：法兰盘连接；法兰材质；Q235A热扎等边角钢或G235-A热扎扁钢 8 X 8mm橡胶石棉垫圈密封；4 按金属双壁波纹管检验评定标准和设计图纸验收：5.各管节间连接强度必须满足施工中路基土 以及压路机15T作业荷载力的要求，不得有变形错位现象；6.每节双壁波纹管必项为一个整体；7 焊接表面不应有气孔、裂纹、夹渣及飞溅物等缺陷施工基本要求1.时间要求建议双壁波纹管施工宜选择在暖季，气温宜高子零度，一般在我国北方（河南，河北，山西，陕西，甘肃，宁夏，北京，内蒙古，黑龙江，辽宁，吉林，天津，山东宜控制在 四月底以后至十一月初；寒冷地区宜控制在五月底以后至十月初，局部极寒冷地区施工季节宜控制在6 ~ 9月。2.防腐烛要求由子双壁波纹管洞材料均为金属，对购置的管节和连接螺栓等均需要做防腐处理，此外由于现场施工难免出现局部的防腐涂层存在缺陷和遭到破坏，需要根据具体情况采取一定的补救措施，如增涂涂层。一般金属双壁波纹管及其螺栓、螺母等附件出厂时，已经过渡梓或德结处理，其 渡梓量达到85G克/平方米在没有盐硫水或有害工业废水浸泡以及管涵内径常流水 的情况下，其镀膜即可防止腐独。否则，可在管节内外常水位以下管壁涂上或喷上含有石棉纤维的厚沥青一道，或涂刷两遍沥青和煤油的梓合物，以加强防腐烛作用。 此外还可采用加厚管壁的办法，一道管壁每年烛耗厚度为0.001mm-0.03mm， 可按使用年数和此数值估计增加厚度。原文来自于：http://jsbowenguan.com/xingzhuang/29.html