济南硅pu篮球场施工厂家硅pu篮球场施工工艺

产品名称	济南硅pu篮球场施工厂家硅pu篮球场施工工艺
公司名称	济南德美瑞建材有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:耀动 产地:济南 施工标准:GB/T 1.1-2009
公司地址	济南市天桥区水屯路46号山东白鹤装饰材料批发市场地板城2楼10号
联系电话	86 531 88660279 13616406179

产品详情

一、硅pu篮球场材料使用规范：

1、材料使用规范按照GB/T 1.1—2009实施。面层按铺装方式为现浇型。

2、中小学及幼儿园所用材料为：弹性颗粒（橡胶颗粒），聚氨酯胶体主料，胶粘剂，助剂类。

3、其他运动场地所用材料为：弹性颗粒，聚氨酯胶体主料，聚丙烯酸酯胶体主料，聚脲胶体主料，胶粘剂，助剂类。

二、硅pu篮球场施工要求：

1、施工要求GB/T 1.1-2009施工。

2、基础层要求：中小学及幼儿园运动场地合成材料面层禁止使用煤焦油沥青做基础。场地应有良好的排水性能，不得有积水。

3、合成材料面层施工时，施工的环境温度不低于5
℃。五级风及以上、雨天和雨后场地潮湿的环境条件下，不应进行面层施工。

4、施工过程中应及时清理施工、配料、搅拌场地，保持配料场地及周围平整、干净。

5、施工期间应避免或减少对周边环境的影响。施工完成后应对现场清理，做到文明施工、文明撤离。

三、硅pu篮球场验收标准：

1、验收标准按照GB/T 1.1-2009验收。工程在竣工14天之后进行验收。

2、面层不应有明显裂痕和/或脱层。牢固，无脱胶现象

3、面层颜色应符合设计要求，相同颜色的面层色泽应均匀一致。

4、面层表面应平坦，在任何位置、任何方向均应符合在3 m直尺下不得出现超过6 mm的间隙。

5、横向坡度不大于0.7 %，纵向坡度不大于0.5 %。

四、硅pu篮球场维护标准：

1、维护保养按照GB/T 1.1—2009实施

2、每月清洗一次，并及时清理表面余水。季节性的保养应每年两次，宜在春季和秋季进行

3、及时检查场地排水设施，如有堵塞要立即疏通，确保场地排水畅通。

4、场地内的污物应使用软布等处理，严禁使用钢丝球等硬质工具。如面层沾有油污宜采用中性清洁剂擦拭，严禁使用强酸或强碱清洗。

5、下雪后应及时使用扫帚或专门工具清除场地积雪，如果遇到结冰现象要避免使用坚硬工具清理，以防破坏面层，可使其自然融化。

6、一旦发现场地出现道牙损坏、面层起泡、边缘脱胶等破损问题建议及时通知施工方进行维护。

公司：济南耀动体育设施工程有限公司。

联系人：陈经理，13616406179。