

# 拼装3pe镀锌防腐钢管

产品名称	拼装3pe镀锌防腐钢管
公司名称	兰州科阳交通设施有限公司
价格	22.00/米
规格参数	品牌:科阳 型号:300*600 产地:甘肃
公司地址	兰州新区中川街联创智业园24#六楼
联系电话	18855529712

## 产品详情

钢波纹管是整根由多片波纹板片用螺栓拼接而成，具有板片薄，重量轻，便于运输存放，施工工艺简单，现场安装方便，解决北方寒冷地区对桥梁和管涵的结构破坏问题，组装快速.工期短等优点，进行纵向连接成型。连接螺栓采用M20.8,8.级高张度螺栓及弧形垫圈，边缝及螺栓用密封胶处理，钢板表面采用热浸镀锌,组装完成后用喷涂沥青、洞口铺砌及护坡采用M7,5浆砌片石铺砌货采用钢筋混凝土浇筑洞口。钢波纹管涵是一种柔性结构，它速成后与周围土体形成一种组合结构，共同受力.波纹管涵模形部及两侧的回填土很关键.如果回填不密实或有模形部中空或局部有大石块画接作用子贫体.将出现局部有较大变形或局部有凸起，存在安全隐患，严重的可能会造成质量事故，所以波纹管涵两侧及模形部的回填土在施工中要严格控制。二、施工工艺挖基-施工放样-基础望层填筑-管身安装-涵背回填-洞口铺砌及护坡防护。1.挖基1.1有设计要求时，按照设计要求开挖地基：没有设计要求时，基础垫层厚和开槽宽度参见，为了便于机械碾压，建议采用基础标准宽度波纹管。1,2挖至标高的土质基坑不得长期暴露，扰动或浸泡，并及时检查基坑尺寸、高程、基地承载力。符合要求,应立即进行基础施工波纹管。

5.1埋设于一般土质地基上的波纹管,经过一段时间后，常会生产一定的下沉，而且往往是管道中部大雨两端，铺设于路堤下的波纹管的管身要设置留拱度。其大小根据地基土可能出现的下沉g,涵底纵坡和填土高度等因素综合考虑，通常可为管长0.2%-1%，.以确保管道中部不出现凹现或滑坡。4.1管身安装前要求准确放出管涵的轴线和进、出水口的位置，拼装时要注意端头和中间板片的位置，波纹管涵的安装必须按照正常的轴线和图纸所示的坡度敷设。

4.2波纹管节安装需在管节内外搭设施工脚手架，以方便施工操作

波纹涵管出厂时，涵管及配套附件已经经过镀锌处理。其键锋厚度大于等于84微米，在没有盐碱水或有害工业废水浸泡以及涵管内不经常流水的情况下。其渡膜即可防止锈蚀，否则，一般情况下，可在管节内外管壁涂上或喷上含有纤维的厚沥青一道。或涂刷两遍沥青和石油的拌和物，以加强防腐蚀作用。从外观看管壁内外均匀的涂成了黑管即可。但是必须要等到沥青疏干后方可回填。一般浙青涂层的厚度要达到0.4~0.5mm。此外，还可采用加厚管壁的办法，一般波纹管壁每年锈蚀耗厚度为0.01mm~0.03mm。可按计划使用年数和此年数值估计增加厚度。两种涂刷剂的配合比和涂刷方法如下：