

科阳厂家防腐钢管螺纹HDPE波纹涵管

产品名称	科阳厂家防腐钢管螺纹HDPE波纹涵管
公司名称	兰州科阳交通设施有限公司
价格	20.00/米
规格参数	品牌:科阳 型号:8163 产地:西安
公司地址	兰州新区中川街联创智业园24#六楼
联系电话	18855529712

产品详情

- 1、用材质Q-235-A或SS400热板；
- 2.防腐处理：表面热浸镀锌，镀锌量要求大于600g / m。平均厚度不小于84um
- 3.连接方式：波纹板搭接、高强螺栓坚固、密封胶密封；
- 4、波纹板安装时，板与板之间搭接应贴紧。高强螺栓的预紧力必须符合GBJ17-88的要求
- 5、波纹管涵填土 50CM时，不得使用大于6T的压路机石展压，也不许施工机械通行；
- 6、.拼装波纹板管涵资料详见《拼装波纹管涵设计技术资料》。

- 1.材质Q235或SS400热板；
- 2.防腐处理：热浸镀锌，现场安装前内外涂沥青；

3.连接方式：法兰盘连接；法兰材质；Q235A热扎等边角钢或G235-A热扎扁钢 8 X 8mm橡胶垫圈密封；

4 按金属波纹管涵检验评定标准和设计图纸验收：

5.各管节间连接强度必须满足施工中路基土 以及压路机15T作业荷载力的要求，不得有变形错位现象；

6.每节波纹管涵必须为一个整体；

7 焊接表面不应有气孔、裂纹、夹渣及飞溅物等缺陷

施工基本要求1.时间要求建议波纹管涵施工宜选择在暖季，气温宜高于零度，一般在我国北方宜控制在四月底以后至十一月初；寒冷地区宜控制在五月底以后至十月初，局部极寒冷地区施工季节宜控制在6~9月。

工程项目

序号	项目名称	应用规格 (m)	数量 (m)
1	邢台路桥南水北调邢台市跨区桥梁项目部	1	145
2	武安市西三环公路工程项目	0.75,1.5,2.0,4.0	345
3	河北能通路桥有限公司	1.0,6.0	196
4	上海中央空调通风项目	0.7	1500
5	承赤高速公路	2.0 2.5	249
6	保定市交通运输局养路工区	1.0,2.0,3.0	350

2.防腐蚀要求由于波纹管涵洞材料均为金属，对购置的管节和连接螺栓等均需要做防腐处理，此外由于现场施工难免出现局部的防腐涂层存在缺陷和遭到破坏，需要根据具体情况采取一定的补救措施，如增涂涂层。一般金属波纹管涵及其螺栓、螺母等附件出厂时，已经过渡梓或德结处理，其渡梓量达到85 G克/平方米在没有盐硫水或有害工业废水浸泡以及管涵内经常流水的情况下，其镀膜即可防止腐独。否则，可在管节内外常水位以下管壁涂上或喷上含有纤维的厚沥青一道，或涂刷两遍沥青和煤油的梓合物，以加强防腐蚀作用。此外还可采用加厚管壁的办法，一道管壁每年烛耗厚度为0.001mm-0.03mm，可按使用年数和此数值估计增加厚度。