

# 校园雕塑汉白玉石雕旗台 升旗台栏杆 栏板

产品名称	校园雕塑汉白玉石雕旗台 升旗台栏杆 栏板
公司名称	曲阳县博宝石材雕刻厂
价格	1800.00/套
规格参数	博宝:石材 6-:3- 河北:曲阳
公司地址	河北保定曲阳北环京昆高速路口西行500米路北
联系电话	15931865148 13930890664

## 产品详情

花岗岩石雕洗手盆雕塑摆件 青石石雕洗手盆 石雕盆

河北曲阳县博宝石材雕刻厂座落在素有中国"雕刻之乡"之称的河北省曲阳县县城北环京昆高速路口西行500米路北

旗杆地脚预埋件和接地扁铁，浇筑C30混凝土。

注意事项：1、砌砖胎膜前将砖浇水湿润，以免吸收水泥砂浆的水影响其粘结度，砂浆必须饱满密实，灰缝不能超过10mm，完成后修理灰缝使其横平竖直，平整美观。

2、钢筋应现场绑扎，钢筋绑扎不能有漏扎现象。

3、浇筑混凝土前，必须清理干净基坑内的杂物。浇筑混凝土时振动棒快插慢拔的原则振捣均匀。浇筑完成后要做好养护。

4 安装旗杆：基础养护至一定强度后（养护7天后），可安装旗杆。避雷接地焊接，电阻测试。如未达标，重新安装接地极。

5 二次浇筑：旗杆安装后，基础上浇筑台阶（6500mm\*500mm\*200mm），养护7天。

6 铺贴大理石砖：找平放线，贴黑色大理石砖。

.7 安装不锈钢栏杆：周围安装不锈钢栏杆，每根立柱下挖坑（200mm\*200mm\*400mm），浇筑混凝土，并放置预埋件以供栏杆焊接。并与防雷装置连接。

8 施工结束：恢复草坪，清理现场，安装旗子。 四、施工进度控制和工期保证措施 4.1 施工进度控制：

1、施工临时围挡、基础开挖、浇筑垫层3天