石笼网垫A安阳市石笼网垫A石笼网垫生产厂家

产品名称	石笼网垫A安阳市石笼网垫A石笼网垫生产厂家
公司名称	衡水中建路桥工程有限公司
价格	9.80/㎡
规格参数	网孔:8*10cm 丝径:2.7mm 规格:2*1*1m
公司地址	滨湖新区彭杜乡小候村
联系电话	15676816688

产品详情

石笼网垫A安阳市石笼网垫A石笼网垫生产厂家

石笼网垫护坡技术是新兴的柔性护坡技术，与通常用的的砌石护坡和混凝土板护坡相比具有施工比较方便，用的时间久，可抵抗沉降等特点。冬季施工由于受冻影响巨大，使用石笼网垫护坡的施工办法是护岸技术上的又一个新突破。

石笼网垫技术特点：

石笼网垫是由特殊防腐处理的低碳钢丝机器编织成的六边形双绞合钢丝网，在中建格宾网厂做成符合工程要求的网箱结构，具有更优于设计标准的网箱的力学性能。在施工现场用石料填充雷诺护垫，常用于岸坡防护、河床护底等防冲刷工程，其结构具有柔性、透水性、整体性、环境亲和性等特点。

石笼网垫的组装：

1、打开成捆包装的石笼网垫，取出一个完整的护垫，用钳子或人工脚踩的方式校正弯曲、变形的部分，由于打包时压缩力度大，弯曲部分直接影响雷诺护垫的整体尺寸，

2、石笼网垫有单隔板和双隔板之分，在安装差异上主要是在组装时石笼网垫内置隔板处理工艺上面，其它步骤都是一样的

单隔板组装工艺：立起隔板及前后面板，用边缘钢丝延长段固定各角点，确保雷诺护垫上部边缘在同一水平面上，所有竖直隔板及面板均垂直于底板。

石笼网垫双隔板组装工艺：展开护垫，6m长标准规格的雷诺护垫中间有5个双隔板（如图所示）。双隔板在中建格宾网厂打包时已经按照隔板高度对折好边缘，在现场只需要脚踩隔板两边，提拉隔板，使隔板与底板垂直，用脚往两边翻踩隔板，再翻起隔板使之与底板垂直

3、用于转弯段的雷诺护垫，可以通过裁剪雷诺护垫单元进行套接处理。

组装雷诺护垫原则：形状规则、绞合点牢固、所有竖直面板上边缘在同一水平面上。

石笼网垫一般用作护坡或护底，首先按设计要求削坡或平整铺设面，坡面或基底面应平整、密实、无杂质。施工单位开工前，应对合同或设计文件进行深入研究，并应编制施工组织设计。