

四川加固公司之雅安钢绞线加固

产品名称	四川加固公司之雅安钢绞线加固
公司名称	西安市永学建筑工程有限公司四川分公司
价格	.00/个
规格参数	雅安钢绞线加固:12 雅安钢绞线加固:12 雅安钢绞线加固:12
公司地址	四川成都市成华区龙潭寺龙湖丽景二期
联系电话	18628129076

产品详情

四川加固公司之雅安钢绞线加固

钢绞线加固对构件外观影响小、防火性能好、有机材料含量低，可以加固有缺陷或强度低的混凝土结构。适用于砌体结构砖墙、钢筋混凝土结构梁、板、柱和节点的加固。

钢绞线加固施工流程

施工流程

施工流程：测量放线--墙体基面处理--钢筋网片制作、下料--钢筋网片安装--砂浆粉刷--养护—验收

钢绞线加固施工工艺

施工工艺

- (1)测量放线：按照设计图纸并结合施工现场对需加固的范围进行定位放线，并划好间距墨线和拉筋钻孔位置;
- (2)墙面基面处理：将加固范围内的墙体表面清理干净，并用清水冲洗干净;
- (3)钢筋网片制作、下料：按照设计图纸要求选定合格的钢筋，根据设计间距进行布置钢筋并点焊好;
- (4)钢筋网片安装：根据设计间距要求钻好拉筋孔后，首先安装拉筋，对穿拉筋和非对穿的拉筋分别安装，以免安装错误;待拉筋安装好孔洞内砂浆强度满足安装后，就开始安装钢筋网片;钢筋网片安装应注意横平竖直，不能有弯曲，且用拉筋将钢筋网片固定牢固;

(5)按加固施工图纸尺寸要求制作模框并固定好。

(6)界面处理刷稀浆

(7)待加固砼体表面无明水时，将拌好的稀浆用毛刷涂于表面。注意把凹处多余的界面剂用刷子蘸匀。

(8)搅拌砂浆，要充分搅拌。(可用机搅或人工搅拌)

(9)当表面已有粘性但表面未干时(视环境及温度情况约10~15分钟)用托板及抹子将拌好的砂浆抹于待加工表面。

注意：要用力压实，这一要求对质量很重要。面积较大时可采用喷涂。

(10)当加固层较厚时(3-4cm)，可分为两层施工。抹第一层厚度控制为1.5cm，待其表面稍干时，进行第二次涂抹。

(11)当表面基本干时，用抹子对其表面压光。

(12)对于加工表面进行养护，用喷雾器喷水，2小时一次，并用塑料薄膜覆盖其表面。养护至少三天。

雅安加固公司<http://www.acmjg.com>

加固公司<http://www.gozhuang.com> 秦皇岛加固公司<http://qinhuangdao.gozhuang.com>

唐山加固公司<http://tangshan.gozhuang.com> 成都加固公司<http://www.91jiagu.com>

沈阳加固公司<http://www.99jiagu.com> 廊坊加固公司<http://www.lotour.cc>

石家庄加固公司<http://www.yododo.cc>