

## 2018深圳柏油路公司柏油路厂家柏油路施工单位

产品名称	2018深圳柏油路公司柏油路厂家柏油路施工单位
公司名称	深圳市龙峰沥青工程有限公司
价格	75.00/平方
规格参数	规格:5/7/10 型号:AC-10 材料:改性沥青
公司地址	深圳市龙华新区龙华街道中盛工业园A3栋1楼（注册地址）
联系电话	18823856545

## 产品详情

### [2018深圳柏油路公司/柏油路厂家/柏油路施工单位](#)

自全面打响脱贫攻坚战以来，沿河乡大力推进交通基础设施建设。按照“攻坚主通道，建好产业环线路，解决集中点群众出行难，保证群众安全有序出行”的思路，交通基础设施建设正加速推进。2018深圳柏油路公司/柏油路厂家/柏油路施工单位随着沿双公路（一期）工程全线柏油路面建成通车，从沿河乡场镇到原中溪乡迎红村，由以前的1个多小时缩减至现在的10多分钟车程，为群众生产生活带来极大方便。

1、初压：目的是整平和稳定混合料，同时为复压创造有利条件，初压是压实的基础，应特别注意压实的平整性。初压温度宜控制在150（改性沥青砼）及135（普通沥青砼）以上完成，2018深圳柏油路公司/柏油路厂家/柏油路施工单位用3台12T以上双钢轮振动压路机先静压一遍，再高频、低幅振压2遍，。

2、复压：复压应紧接在初压后进行，目的是使混合料密实、稳定、成型，并且要无显著轮迹。复压温度宜控制在120以上完成。用压路机碾压3~5遍，碾压速度控制在4~5km/h。复压阶段注意检查平整度及压实度，用试验来指导施工。

3、终压：终压应紧接在复压后进行，目的是消除轮迹及其它表面缺陷，形成一个平整压实面。终压温度宜控制在90（改性沥青砼）及80（普通沥青砼）以上，以保证碾压结束时的温度。2018深圳柏油路

公司/柏油路厂家/柏油路施工单位终压用双钢轮振动压路机静压2遍以上。

4、碾压过程中的注意问题：碾压路段长度应与摊铺速度相匹配，每一作业段的起终点应有标识，以避免出现漏压现象，同时严格控制好每一个阶段的碾压温度，2018深圳柏油路公司/柏油路厂家/柏油路施工单位现场测温员用不同颜色的小彩旗做指示标志，并做好温度检测记录（见附表）：为了不使混合料温度下降过快，碾压时压路机尽量向摊铺机靠近一些，并使折回处不在同一个断面；如沥青混合料有粘轮现象，可向碾压轮洒少量水或加洗水粉的水；