株洲植筋加固公司-植筋加固价格-湖南达鼎工程

产品名称	株洲植筋加固公司-植筋加固价格-湖南达鼎工程
公司名称	湖南达鼎工程技术有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	湖南省长沙市岳麓区岳麓街道黄鹤小区5片10栋3单元201室
联系电话	18674814416

产品详情

湖南达鼎工程技术有限公司主要施工领域面包括：防水堵漏，化学锚栓，路面、裂缝修补加固，植筋加固，碳纤维加固，粘钢加固，外包钢加固，喷射混凝土护坡，绳锯切割，无损静力切割，破碎拆除，增大截面加固，钢角线、钢筋网聚合物砂浆加固，无收缩自流自密实混凝土加固，结构托换加固，抗拉、加固检测，图纸设计等。良好的工程质量、信誉和服务赢得了业主的普遍称誉。

????
技术是一项针对混凝土结构较简捷、有效的连接与锚固技术;可植入普通钢筋，也可植入螺栓式锚筋;现已广泛应用于建筑物的加固改造工程，如：施工中漏埋钢筋或钢筋偏离设计位置的补救，构件加大截面加固的补筋，上部结构扩跨、顶升对梁、柱的接长，房屋加层接柱和高层建筑增设剪力墙的植筋等。

????
施工操作要点 1、植筋锚固的关键是清孔。孔内清理不干净或孔内潮湿均会对胶与混凝土的粘结产生不利影响，使其无法达到设计的粘结强度，影响锚固质量。 2、确定合理的锚固参数，例如钻孔直径、深度。 3、胶体配制时计量必须准确，否则胶体凝结的时间不好控制，甚至会造成胶体凝结固化后收缩，粘结强度降低；胶体配制好后应立即放入孔内。 4、注胶量要掌握准确，不能过多也不能过少。过多，插入钢筋时漏出。造成浪费或污染；过少则胶体不够满，造成粘结强度不够。 5、插入钢筋时要注意向一个方向旋转，且要边旋转边插入，以使胶体与钢筋充分粘结。
6、在施工前应对胶体的粘结强度以及胶与钢和胶与混凝土的粘结强度进行试验，满足设计及规范要求后方可施工。 7、施工完毕后，抽样进行拉拔试验，检验拔力为每根钢筋强度设计值的80%.具体试验结果详见附件。 8、钻孔前，应先对原结构中钢筋位置进行测定，以免钻孔时对原结构钢筋造成损伤。

植筋加固的注意事项。

1???15d????????????????????????

2??

3??

4??????????????????????????

5??????????????????????????????????

6??