

# 供应温州沥青瓦平改坡项目工程

产品名称	供应温州沥青瓦平改坡项目工程
公司名称	浙江易构科技有限公司
价格	1.00/剑
规格参数	易构:1890681 标准:0358 浙江:标准
公司地址	杭州市余杭区良渚街道安溪工业园
联系电话	0571-88088886 18906810358

## 产品详情

我们厂家1平方起出售，不管你是家里用10平方，仍是项目用5000方，我们都可以给你谈心的效劳，质量有确保。

沥青瓦是一种屋面瓦，沥青瓦 玻纤瓦 油毡瓦是一种。

沥青瓦屋面系统作为绿色屋面建筑的重要内涵之一，是实现绿色屋面系统的必要保证。沥青瓦的大范围应用，离不开绿色建材的大规模运用作为支撑。其中木结构、钢结构、集成化住宅的生态布局一步一步推进沥青瓦渗透全国屋面系统。大力推进沥青瓦屋面系统，既是实现绿色屋面建筑实施方案、提高屋面建筑节能和绿色建筑质量的重要举措，也是引导新型建材工业发展，调整产业结构、促进转型升级，推进建材生产和建筑应用走向低碳、绿色、生态、环保、利废、集约、节约、可循环、可持续发展的科学发

展轨道的迫切要求。沥青瓦的初始层是用沥青瓦切割而成的，去掉它的外露面后，留下的部分，我们简称搭接部分，这就是我们所需的初始层，初始层是沿着屋面的坡底处直接铺设在屋面上的，它通过填充第一层沥青瓦，装饰缝下面的缝隙和第一层沥青瓦之间接缝处先面的缝隙来保护屋面。把初始层铺在屋面上，有粘接胶的面朝上。第一张沥青瓦应去掉167毫米的部分，接下来用整张沥青瓦往下铺设，沿着有墙边端和檐口初始层要伸出5-10毫米，在二端部分距底边50.8毫米和距侧边25.4m的地方分别用一个钉子固定住，然后在这二个钉子之间沿水平方向均匀的设置2个钉子，一般整张单片瓦需使用4个钉子固定。注意钉子不能刺破自粘胶层，只有在这层沥青瓦是设置在自粘胶层上面的。

注：每张初始层沥青瓦下面应涂抹沥青胶

三：第一层沥青瓦安装程序：见示意图

第一层沥青瓦

按顺序依次铺设沥青瓦，沿着山墙边和檐口要确保第一层沥青瓦同初始层沥青瓦的边缘相对齐，沥青瓦应紧密的连接在一起，但它们之间不能产生挤压，按照前面所述的固定方法固定住沥青瓦。第一层的铺设是最关键的，在铺设过程中不断的检查沥青瓦是否和所弹的水平线对齐，确保这一层铺的很直。所弹的与第一层沥青瓦侧边对齐的直线是用来确保装饰缝的对齐。

## 第二层沥青瓦

第二层的第一张沥青瓦的侧面应同前面一层沥青瓦的侧面错开半个叶子。接着下来用整张沥青瓦依次向下铺设，第二层沥青瓦的底边应同第一层沥青瓦的装饰缝顶端齐平，这样就会是先前铺设的沥青瓦外露，利用所弹的水平线使沥青瓦底边同檐口想平行，用钉子把沥青瓦紧紧固定。

## 第三层沥青瓦及延续层

第三层沥青瓦的第一张应剪掉整个叶片，是它同第二层沥青瓦第一张错开，并且沥青瓦的底边应同第二层沥青瓦的装饰缝顶端相齐平。接着下来用整张沥青瓦依次往下铺设。

## 四：阴角

相交屋面的沥青瓦可以在二个屋面上同时向天沟方向铺设或者每个反面各自分开施工，都铺设到天沟中心线75mm处，铺完二个屋面上沥青瓦以后在铺设天沟上的沥青瓦。无论采用何种方式，都要先沿其中的一个屋面的边檐向上铺设第一层沥青瓦，并伸过天国，使该层的最后一张沥青瓦伸到相邻屋面至少300mm，然后沿相邻屋面的屋檐铺设第一层沥青瓦，同时要伸到天沟及搭接到先前铺设的沥青瓦上，以图所示方法互相编织在一起，把沥青瓦按紧在天沟里，用固定封闭式天沟的方法固定沥青瓦。

## 五：脊瓦

调整最后几层屋面瓦能够被脊瓦所覆盖最上面屋面瓦。脊瓦是有单层瓦沿切口切割而成的到此为止沥青瓦的坡屋顶就算制作完成了。