

钢套钢蒸汽保温管生产厂家图纸精准设计

产品名称	钢套钢蒸汽保温管生产厂家图纸精准设计
公司名称	沧州盛邦管道有限公司
价格	188.00/米
规格参数	品牌:河北盛邦 型号:DN20-DN1600 产地:河北沧州
公司地址	河北省沧州市盐山县正港工业区，正港路南
联系电话	13833766233

产品详情

钢套钢蒸汽保温管生产厂家图纸精准设计

第三十五条：使用叉车的冷库地坪，泡塑的抗压强度应达到 294.2kPa(3kgf/cm²)其导热系数应不大于 0.24W(m·K)。第三十六条：泡塑喷涂后的表面质量应类似于“桔皮”不允许有“爆米花”或“树皮”状的表面。同时，不允许表面出现隆起、塌陷、裂缝、孔穴、针眼及结疤。泡塑表面平整度要求±5mm。第三十七条：根据我院历年使用泡塑的情况，现提出其主要六项技术指标供使用中参照。

1、密度 按照 GB6343 规定 墙、顶 >37kg/m³，地面 >45kg/m³ 2、压缩强度：按照 GB8813 规定（取屈服点形变 10% 时的压缩应力） 墙、顶 147.1kPa(1.5kgf/cm²) 不进叉车地坪 245.2kPa(2.5kgf/cm²) 行走叉车地坪 94.2kPa(3kgf/cm²) 3、导热系数 按照 GB3399 规定（温差取 15-20，平均温度 23±2） 墙、顶人 0.022W(m·K),地坪人 0.024W(m·K)

4、尺寸稳定性 R 2% 按照 GB8810 规定 R 4% 5、吸水率 按照 GB2406-80 规定（样块尺寸 150*12.5*12.5 mm³） 氧指数 26 按照 GB8333-87 规定 离火自熄时间必须达到“0”级标准 第六章 外层保护 第三十八条：冷库聚氨酯施工结束必须严格保护，不得在泡塑体上随意插洞或试烧，以免破坏隔热效果或造成其它问题

第三十九条：隔汽层及泡塑表面均需采取保护性措施。第四十条：地坪泡塑喷涂完毕后必须作好防水层及其上面的水泥砂浆保护层，然后方可绑扎钢筋地面粘接层，以免防水层被破坏。第四十一条：地坪防水层常用方法为一毡二油。鉴于有些地区禁用热沥青，则亦可用铺设 0.3mm-0.5mm 塑料薄膜代替。

第四十二条：铺设塑料薄膜作为地坪防水层时，其接头塔接部分应大于 100mm，用粘合剂粘接密实，柱子周边墙与地面相接部分应向上返，其高度应超过地面反梁高度。第四十三条：墙面泡塑喷涂完毕后必须采取其面层保护措施，以防倒垛，碰撞造成对泡塑的破坏。泡塑在低温状态下一旦受到破坏不宜修补。

第四十四条：常用冷库泡塑料外层保护措施有：1、钢筋混凝土插板内衬防护墙；2、构造加圈架 120 砖墙。此种作法可至一定高度即可；

3、在泡塑内埋设木条，上挂钢筋网进行水泥砂浆抹灰处理。或钉涂塑彩色钢板。第七章 劳动保护 第四十五条：泡塑反应机理复杂，施工技术性强，与环境温度，基面温度，原料配方，操作工艺关系密切，为防止中毒，进行塑喷涂施工的所有人员均应配戴经国家认可的防护面具，穿戴防护服和防护手套。

第四十六条：开启装有“黑料”料桶时避免吸入其蒸汽，不得循环使用装有“黑料”的空桶。第四十

七条：用毕的“黑料”空桶应将其注水并敞开放置，以消除毒性，一般情况下不准将注水的桶密封或加盖

第四十八条：开启“白料”料桶时应先将桶盖轻轻旋开放空。温度超过21℃时桶内会产生压力。

第四十九条：在施工现场或附近应为施工过程中接触有毒物质的工作提供必要的清洗设施。

第五十条：施工现场应有带有水龙头的密封饮用水容器并提供足够的饮用水，同时只允许用一次性使用水杯。水杯亦置于卫生的容器中。

第五十一条：施工中应遵守现场安全要求，施工人员必须戴安全帽。

第五十二条：施工过程中如需在泡塑表面行走的人应穿无后跟的软底鞋。

第八章 防火

第五十三条：施工过程中严禁吸烟、明火、高温、焊接或电火花。