

压膜地坪压花地坪施工失败原因分析

产品名称	压膜地坪压花地坪施工失败原因分析
公司名称	杭州勤路装饰材料有限公司
价格	10.00/平方米
规格参数	品牌:勤路 型号:qlyh159 产地:上海, 昆明, 自贡
公司地址	浙江省杭州市滨江区长河街道科技馆街1505号凯瑞金座422室-3 (注册地址)
联系电话	13388437103

产品详情

勤路艺术地坪材料是在初凝阶段的混凝土表面均匀撒布材料，用专业的图型模具压模成型。使之凝固后与基层混凝土完全形成一个整体，即现浇彩色艺术地坪。

勤路彩色艺术地坪材料之功能的有效发挥，与施工技术紧密相关，其施工工艺与技术应该在勤路公司认可的施工条件下进行。

具体施工步骤如下

- 在混凝土台做出水平且去除泌水后开始表面初次收光处理。
- 混凝土表面处理 待现浇混凝土在初凝阶段时，将对其地坪进行打磨及其初步收光。
- 撒布材料 在完成第一步工序后，将勤路彩色硬化剂在规定用量的2/3材料均匀撒布在初凝混凝土地面上，大约等待10~15分钟后，材料充分吸收基层混凝土中的水分之后，对其地坪进行收光。如有在同一地坪上采用不同颜色和图形模具的接缝处一定要用木板隔离，切误将不同颜色材料混乱在一起，以免产生杂色。
- 撒布脱膜粉 在对其地坪进行二次精细收光以后，表面会有部分泌水出现，待这此泌水完全挥发以后，同时勤路彩色地坪材料也进入初凝阶段，此时将规定用量的勤路彩色脱膜粉均匀的撒布在彩色地坪材料表面。
- 压模——将已准备好的专业模具，根据图形设计方案进行压模，在进行压模施工时，模具之间的接触缝务必要拼对整齐，不能有双线和重叠缝出现，同时在压模施工时首先要检查模具是否干净，模具表面不能有不同于本次颜色的脱膜粉存在，以免施工以后有杂色产生。
- 冲洗养护 待整个地坪完全施工结束以后，根据当时气候状况（一般建议夏季为3天，冬季为6天）对其地坪进行冲洗。冲洗时应根据地坪颜色的深浅，对其表面脱膜粉颜色的冲洗，确保地坪整体颜色的均匀性。
- 收缩缝的切割长6M就需要进行切割，深度应小于混凝土厚度的1/3（50~80mm），在施工完成后的第三天进行切割。