平台钢格板A热镀锌平台钢格板厂家

产品名称	平台钢格板A热镀锌平台钢格板厂家
公司名称	安平县恒晨金属制品贸易有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:恒晨 型号:G303/30/100 产地:河北
公司地址	河北省衡水市安平县王各庄东南消防大队对面
联系电话	17333805929

产品详情

平台钢格板A热镀锌平台钢格板厂家

平台钢格板在工业各领域得到广泛的应用，对表面冲击具有最强的抵抗力，它具有结构轻便，美观，高强度的特点，并且安装简便，钢格板的表面经过热浸锌，具有30年防腐耐用且免油漆维护的特点，

平台钢格板由于各种意外产生钢格板变形、扭曲、凹陷等，致使构件截面削弱，杆件翘曲，连接开裂等；温差作用下引起构件或连接开裂和翘曲等等。

下面有恒晨钢格板厂家为您分析一下几个注意事项

一、怎样平台钢格板避免变形

如果出现严重的扭曲变形，有可能就是运输途中摔打掉落地上造成的。钢格板的运输是一个很重要的环节，在运输过程中有很多未知因素会损坏钢格板，给钢格板的安装带来不便。在装车运输的时候，要做到相同尺寸型号码放在一起，打好包装，保证钢格板在运输途中的稳定，防止由于放置不稳定在途中出现摔落，摩擦，划痕的等问题。

预防措施：

1.钢格板承载扁钢及包边扁钢仅在钢格板高度方向（垂直于钢格板平面方向）有较高的强度，侧向不合理受力会导致变形或损坏。

2、 建议采用木托打包缠膜尼龙吊装带起重装卸，若用钢丝绳吊装，应注意保护钢格板边缘扁钢，防止钢格板外侧永久变形或损坏。

3、 若用叉车装卸，应防止叉齿严重撞击（冲击）钢格板外侧扁钢。

二、怎样平台钢格板避免承载力不合规范

长期使用使得钢格板规格改变导致结构承载力不足。安装后过重物开焊变形的，就是厂家生产环节出现的问题，虚焊、原材料厚度不达标等，其中包括钢格板设计排版、钢格板生产流程、钢格板安装中的失误、违规使用和操作等。

平台钢格板的荷载设计要求钢格板中如有切口，钢格板余下的面积应能满足设计荷载的要求。钢格板的荷载要求由设计部门和用户提出，或由设计部门和用户直接选定钢格板规格型号。钢格板荷载、跨距和挠度之间关系的计算，根据钢结构计算的原则进行。对于单人操作的作业平台，设计荷载通常为1.5 kN，分布在200mm×200mm的整个面积上。检修平台一般按4kN/m2均布荷载设计。单人通行的钢格板通道，其均布荷载能力不小于3.0 kN／m2。双向通行的钢格板通道，其均布荷载能力不小于5.0 kN／m2。高密度人行走的钢格板通道，其均布荷载能力不小于7.5 kN／m2。

三、怎样防止平台钢格板生锈腐蚀

由于化学物质的侵蚀而产生腐蚀以及电化学腐蚀致使钢格板构件截面削弱，所以推荐选择采用热镀锌表面处理。镀锌后重量及要求应符合GB／T 13912-2002的规定。钢格板表面可以进行热镀锌处理可以提高钢格板寿命，可是还是有一定的损坏，要防止钢格板不受损害，就需要大家做好钢格板的日常需维护。

恒晨钢格板厂家让您采购无忧！我厂主要主营：钢格板、格栅板、钢格栅、网格板、镀锌钢格栅板插接钢格栅板

复合钢格栅板、异型钢格栅板、水沟盖板

平台钢格栅板、钢梯踏步板、防滑钢格栅板

电厂钢格栅板、停车场钢格栅板、污水厂钢格栅板等一系列产品