

大型纹络花卉玻璃温室大棚20000平方型项目造价

产品名称	大型纹络花卉玻璃温室大棚20000平方型项目造价
公司名称	青州市鑫昌农业科技有限公司
价格	350.00/平方
规格参数	鑫昌:鑫昌 青州:青州
公司地址	山东省潍坊市青州市黄楼街道办事处马宋村（注册地址）
联系电话	13792698036

产品详情

联系人：赵经理 电话：13792698036

18369671879

微信：13792698036 QQ:972999436

花卉玻璃温室大棚具有良好的排水性能，能为作物提供良好的水、肥、气、热等根系发育环境。水肥一体化技术实现了作物的精确灌水施肥，水的PH值与EC值都必须符合植物生长需求，大量元素水溶肥为植物生长提供所需营养，雄蜂授粉技确保授粉均匀、果型均匀。水肥一体化无土栽培技术不仅省时省工，而且节水节肥；不仅能克服土壤连作障碍，而且能降低病虫害发生几率，使作物生长速度快、长势强、果实均匀，保证作物产量高、品质优、口感好，从而真正实现绿色安全无污染的蔬菜、花卉、水果等生产。

那么问题来了，有很多人会问玻璃温室的价格是多少呢，我来大体说说吧：建温室大棚是由地面面积来算的，也就是论平方，通常我们说的350左右就是说玻璃温室一平方的价格在350左右，有很多人会说这么贵啊，其实350元/平方并不是说只是大棚建设起来的价格，而这个价格里面包括一些温室大棚的智能控制系统，比如降温系统、风机、水帘、遮阳系统、内遮阳、外遮阳、集露系统、玻璃、阳光板、薄膜、供暖系统、智能开窗系统、安装所用到的热镀锌配件等等，而且这个价格的质保期在15年左右，所以看完这些以后你就不会觉得这个价格贵了吧哈哈！

基础用材及施工特点

(1) **独立基础**。通常利用**钢筋混凝土**

。从施工方法上分,独

立基础分为全现浇和部分现浇两种方式。全现浇采用施工现场**支模**、整体浇筑的方法进行;

部分现浇方式采用基础**短柱**预制、**基础垫层**

现场浇筑的方式进行。两种方式可根据具体情况选择采用。现浇方式具有整体性好、造价较低的特点;

部分现浇方式造价较高但施工速度快,施工质量较易保证。

(2) 条形基础。通常采用**砌体结构**(砖、石), 施工也采用现场砌筑的方式进行,

基础顶部常设置一**钢筋混凝土圈梁**以安装埋件和增加基础刚度。此外,

侧墙基础也可以采用**独立基础**与条形基础混合使用的方式,两类基础底面可位于同一标高处,

也可根据承力情况和作用设置在不同标高处;独立基础承担温室柱底传来的力,

条形基础仅作为分隔构件的一部分使用。(3)

基础施工注意事项。基础施工时应保证其柱高和轴线位置的正确性, 设备、管道洞口和安装要及时埋设,

严禁施工后再凿,破坏基础。