承接道路标线马路划线花园道路划线各种路面标线

产品名称	承接道路标线马路划线花园道路划线各种路面标线
公司名称	乌鲁木齐市雷辰恒星装饰工程有限公司
价格	35.00/平方米
规格参数	施工厚度:1.5mm-1.8mm 施工单位:新疆雷辰恒星 保质期:三年
公司地址	新疆乌鲁木齐市米东区古牧地西路街道办事处稻香中路东侧原物资公司院内聚峰远景小区01幢0单元0105室
联系电话	0991-6867420 18154927793

产品详情

新疆雷辰恒星拥有12支专业划线施工队伍，工人在新疆区域都有施工地址，欢迎前来咨询业务18154927793

人工划线、热熔划线、车位线、马路标线、公路划线、道路划线、生活小区道路划线、生活小区停车场划线、商业区道路划线、商业区停车场划线、工厂道路划线、工厂停车场划线、酒店道路划线、酒店停车场划线、商场道路划线、商场停车场划线、学校道路划线、学校停车场划线、地下车库划线、地下停车场划线、小区标线、地坪线、道路交通标线、减速线、慢行线、禁停线、警示线、斑马线、网状线、厂房标线、消防通道线、高速公路通道线、花园小区划线、让行线、公交车通道线、停车线、停车让行线、减速让行线、专用车道线、禁止掉头线、减速标线、导向车道线、路口导向线、导向箭头路面文字标记、公路标线、道路标线、马路划线、花园道路划线、路面标线、人行道路线、交通标线、地下停车场划线、停车场车位线、机场划线、道路导向箭头标线、车位标线。

专业划线施工队，欢迎咨询合作

道路划线的标准：

1、首先根据设计图纸的尺寸进行测量放样，沿线每50M设一控制点，曲线段采用加密点控制，每10M设一点，然后用粉笔作标记，作为标线的基准点。

2、在基准点设好后，用标线绳沿基准点摆放并固定。在保证每个基准点尺寸的情况下，使线型顺直平滑

。而后划出基准线，行车道部分的虚线和实线均以此基准线为准。

3、在基准线划定后，即可进行路面清扫工作，为保证标线施工质量，保证标线涂料和沥青路面有效结合，在标线施工前必须用铁锹、扫把清扫路面，必要时用水冲洗，使路面干净无杂物，但须待路面干透以后方可施工。 济南车库划线 www.hxjzazgc.com

4、在涂敷标线前，先对标线涂敷处喷涂底油，充分保证标线与路面的粘合力。在涂底胶的同时，将涂料加入热熔，使之充分熔化，以备涂敷。涂料的加温温度必须超过180度

5、标线涂敷采用划线机施工。涂料溶好后，将之放入划线机内准备划线。划线前应调整划线机漏斗的流速来保证涂敷厚度，使标线厚度达到设计要求。

6、划线机应沿基准线匀速前进，不得出现弯曲现象。冷膜冷凝后应无皱纹、斑点、气泡、裂纹、脱落及表面无发粘现象。

7、标线的喷涂施工应安排在白天进行，雨天、尘埃大、风大时暂时停止施工。