成都加固公司分享粘钢加固施工工艺

产品名称	成都加固公司分享粘钢加固施工工艺
公司名称	四川港鹏工程技术有限公司
价格	.00/个
规格参数	粘钢加固方案:提供 粘钢加固工期:待定 粘钢加固技术:支持
公司地址	成都市高新区紫荆北路19号
联系电话	18200290418

产品详情

成都加固公司分享粘钢加固施工工艺

加固公司粘钢加固也称为粘贴钢板加固，是将钢板采用高性能的环氧类粘接剂粘结于混凝土构件的表面，使钢板与混凝土形成统一的整体，利用钢板良好的抗拉强度达到增强构件承载能力及刚度的目的。

施工工艺：

1.粘贴面处理：混凝土面应凿除粉饰层，油垢、污物，然后用角磨机打磨除去1-2mm厚表层，较大凹陷处用找平胶修补平整，打磨完毕用压缩空气吹净浮尘，后用棉布沾丙酮拭净表面，待粘贴面完全干燥后备用。钢板粘贴面应用角磨机进行粗糙、除锈处理，直至打磨出现光泽，使用前若洁净仅用干布擦拭即可。否则可用棉布沾丙酮拭净表面，待完全干燥后备用。

2.胶粘剂配制：建筑结构胶为A、B两组份，取洁净容器(塑料或金属盆，不得有油污、水、杂质)和称重衡器按说明书配合比混合，并用搅拌器搅拌约5-10分钟至色泽均匀为止。搅拌时好沿同一方向搅拌,尽量避免混入空气形成气泡，配置场所宜通风良好。

3.涂胶和粘贴：胶粘剂配制好后，用腻刀涂抹在已处理好钢板面上(或混凝土表面)，胶断面宜成三角形，中间厚3毫米左右，边缘厚1毫米左右，然后将钢板粘贴在混凝土表面，用准备好的固定加压系统固定，适当加压，以胶液刚从钢板边缝挤出为度。

4.检验：JGN-G型结构胶操作性能极好，正常操作可达到的饱满度。检验时可用小锤轻击粘贴钢板，从音响判断粘贴效果，也可采用超生仪检测。若锚固区有效粘结面积少于90%，非锚固区有效粘结面积少于70%，应剥离钢板，重新粘贴。对重要构件也可采用载荷检验，一般采用分级加载至正常荷载的标准值，检测结果较直观、可靠，但费用较高，耗时也较长。

5.维护：加固后钢板宜采用20mm厚M15水泥砂浆抹面保护,也可采用涂防锈漆保护，以避免钢材的腐蚀。

本加固公司建筑拆除、破碎、混凝土钻孔、切割、新建及加建、新增钢结构、各种钢结构楼梯、各种钢结构加层、成都植筋、成都化学锚栓、成都粘钢加固、成都裂缝修补、成都碳纤维加固、钢绞线加固、桥梁顶升加固、隧道加固、成都托梁拔柱加固、基坑支护、基础注浆加固、地基基础处理加固、预应力加固、置换混凝土加固、别墅改造加固、成都加大截面加固、梁板墙柱受力不够加固、包钢加固后压力注胶、房屋纠倾加固、打桩工程，工程降水，人工挖孔桩，土石方，防水、山体护坡加固、预应力、市政工程、防水防腐保温、建筑物纠偏和平移、室内外装修、机电安装、消防工程、玻璃幕墙工程、电子与智能化工程、园林绿化、墙体喷射等学校及旧小区抗震加固工程. 成都加固公司：http://www.scbxyjg.com/；重庆加固公司：http://www.91jiagu.com/；武汉加固公司：http://www.qujiagu.com/；天津加固公司：http://www.gozhuang.com/；秦皇岛混凝土切割：http://www.aiyuestar.com/；太原加固公司：http://www.wjiagu.com/；加固公司：http://www.gozhuang.com/；秦皇岛加固公司：http://qinhuangdao.gozhuang.com/；唐山加固公司：http://tangshan.gozhuang.com/；长沙加固公司：http://www.banggezs.com/；贵阳加固公司：http://www.acmjg.com/；西安加固公司：http://www.sxahjzgc.com/；上海加固公司：http://www.shcgjz.com/；海口加固公司：http://www.lotour.cc/；承德加固公司：http://www.yododo.cc/