天津塘沽区硅PU网球场施工翻新室内网球场场地工程

产品名称	天津塘沽区硅PU网球场施工翻新室内网球场场地工程
公司名称	天津奥康体育设施贸易有限公司
价格	95.00/平方米
规格参数	
公司地址	天津河东万达广场
联系电话	86-02258036271 18722671100

产品详情

天津塘沽区硅PU网球场施工翻新室内网球场场地工程

硅PU资料施工

（弹性层→加弹层→面层→划线）

1、 弹性层：弹性层施工前应细心反省确认根底处置完后方能进行弹性层施工，弹性层为单组份资料，只需用稀释剂调理适宜施工稠度，用齿刮板涂于基面，每道涂刮厚度不克不及超越2.0mm，每道涂刮工夫距离以前一道干固为准（普通约10小时， 详细视现场天色状况而定）直至涂刮至所需厚度。涂刮时留意流平结果，若不克不及流平刮齿陈迹，需多加稀释剂以包管外表流平。若气温较低（＜10℃以及相对湿度较低＜60%＝，需参加（3~8%）水搅拌平均后涂刮，以加快资料固化，削减距离工夫，详细加水量视现场天色而定，应防止在蓦地阳光照耀下施工。弹性层干固后，用积水法测试外表平坦度，积水处修补平坦，外表如有粒状杂物或聚积处需用磨机或其它东西修整平后才干进行增强层施工。

2、 增强层：

增强层为单组份资料，施工办法与弹性层一致。若增强层设计较薄（小于1mm）,齿刮涂难以流平的，可用胶刮板分多道刮涂，必需包管刮涂后外表润滑平坦。在施工进程中如有杂物混入或刮涂有不服整处需修整光滑后才干进行面层施工。

3、 面层：

面层为双组份水性资料，必需按规则比例（A组：B组=9：1（分量比））把两组份充沛搅拌平均，（配比禁绝会影响面层的固化结果，直接影响面层的运用功能）加水稀释施工稠度，普通参加50~80%（TB-205分量核算，依据现场实践状况而定），用专用喷枪分多道喷涂于增强层面上。需外表粗拙的参加专用砂进行喷涂便可。最低温度低于5°C不适合施工，施工后坚持10小时无水浸泡。各类球局面层参考做法：

A、 篮球场：分三道喷涂，第一、二道加15%（TB-205分量核算）专用砂，每道用量约为0.15kg，第三道不加砂（用量约为0.1kg），加砂时，应先将A组份与专用砂搅拌平均，再参加B组份搅拌平均，再加水稀释；三秒禁区应做三道加砂的，一道不加砂（共四道）

B、 网球场：分三道喷涂，第一道加30%砂，第二道加20%砂，第三道不加砂。

C、 羽毛球、排球场：不加砂喷涂三道。

4、划线

按规范尺寸量度定位，标出界限地位，用美纹纸沿界限双方贴在球场上，用专用划线漆（TB—207）涂刷于美纹纸间，待外表干后撕失落美纹纸。为双组份资料，必需按规则比例（A:B＝9：1）把A、B两组份充沛夹杂平均，分两道涂刷。若球场外表为粗拙面，第一道可加20%面层专用砂涂刷，以防渗边。

5、留意事项：

a、分配资料时必需称量精确并搅拌平均。

b、施工整进程每一道工序施工前必需坚持外表洁净。

c、室内场地必需包管优越的通风结果。

d、场地铺设后需坚持5天以上才干投入运用。

验收标准

竣工的场地，面层色泽鲜艳，均匀，不易老化变色；表面无水泡，无裂缝，无脱皮；雨停两小时后，积水面积不应多于场地总面积的15%，3米的直尺不应深于5mm的积水，积水用推水器清除后半小时，场地应能使用。（原基础超出此标准要书面确定）。