

南宁工地临边护栏，广西施工临边护栏厂家

产品名称	南宁工地临边护栏，广西施工临边护栏厂家
公司名称	广西南宁玖超玖建材有限责任公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	广西南宁市西乡塘区北路园艺路
联系电话	18077126698

产品详情

基坑施工临边防护栏杆距离基坑边口不应小于0.5m。

- 1、基坑施工临边应按规定设置防护栏杆；当基坑开挖深度超过2.0m的，还必须在栏杆式防护基础上加设密目安全网防护。
- 2、防护栏杆应由上、下两道横杆及栏杆柱组成。一般上杆离地面高度为1.0~1.2m;下杆离地面高度为0.5~0.6m；立杆间距不宜大于2.0m。
- 3、栏杆柱离基坑边口的距离不应小于0.5m,可采用钢管直接打入地面0.5~0.7m深。当基坑周边采用板桩或上口有钢筋混凝土冠梁（压顶）时，栏杆柱的钢管可打在板桩或冠梁（压顶）外侧。
- 4、栏杆柱的固定及其与上、下横杆的连接，其整体构造及强度应经受1000N外力；若可能有车辆或物体碰撞，则应加大横杆截面或加密栏杆柱的间距及埋置深度等措施。
- 5、《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》【建质（2009）87号】规定，开挖深度超过3m（含3m）或虽未超过3m但地质条件和周边环境复杂的基坑（槽）支护、降水工程，属于危险性较大的分部分项工程范围。开挖深度超过5m（含5m）的基坑（槽）的土方开挖、支护、降水工程。属于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程范围。施工单位应当在危险性较大的分部分项工程施工前编制专项方案；对于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程，施工单位应当组织专家对专项方案进行论证。

基坑临边防护栏杆要设立的高度以及具体规格：

- 1、基坑临边防护采用30×30mm方钢制作，立柱采用50×50mm方钢，底座使用膨胀螺栓与地面固定牢靠。
- 2、防护栏杆立杆高度1200mm，栏杆高度1200mm，标准长度2000mm每档，刷红白或者黑黄警示漆并在中间位置设置安全警示标语牌，底部设200mm高红白或黑黄相间挡脚板。
- 3、基坑排水措施：在防护栏杆外侧设置排沟，采取有组织排水。

4、基坑周边设置夜间警示灯。

5、护栏外侧还可以悬挂提示牌