

# 加固灌浆料支座灌浆料支座砂浆厂家价格

产品名称	加固灌浆料支座灌浆料支座砂浆厂家价格
公司名称	北京华宝远景建筑技术有限公司邹城分公司
价格	750.00/吨
规格参数	品牌:华宝远景 型号:CGM 规格:50kg/袋
公司地址	邹城市东滩路1568号恒兴财富大厦1517号(注册地址)
联系电话	18660343938

## 产品详情

一、产品特点早强高强浇后1,3天强度高达30Mpa以上,缩短工期。自流态现场只需加水搅拌,直接灌入设备基础,砂浆自流,施工免振,确保无振动,长距离的灌浆施工。微膨胀浇注体长期使用无收缩,保证设备与基础紧密接触,基础与基础之间无收缩,并适当的膨胀压应力确保设备长期安全运行。抗油渗在机油中浸泡30天后其强度提高10%以上,成型体,密实,抗渗,适应机座油污环保。耐久性200万次疲劳试验,50次冻融环境试验强度无明显变化。耐侯性好,40 ~ 600 长期安全使用低碱耐蚀严格控制原材料碱含量,适用于碱,集料反应有抑制要求的工程。二、产品物理指标,产品型号,抗压强度(MPa),竖向膨胀率(%),流动度(mm),坍落度(mm),水料比(%),普通型,2小时,1天,3天,28天, 22,27, 38,45, 70, 0,02,300,380,13%,15%,三、使用方法1. 基础处理清扫设备基础表面,不得有碎石,浮浆,灰尘,油污和脱模剂等杂物。灌浆前24h,设备基础表面应充分湿润。灌浆前1h,应吸干积水。2. 确定灌浆方式根据设备机座的实际情况,选择相应的灌浆方式,由于CGM具有很好的流动性能,一般情况下,用自重法灌浆即可,即将浆料直接从模板口灌入,完全依靠浆料自重自行流平并填充整个灌注空间;若灌注面积很大,结构特别复杂或空间很小而距离很远时,可采用高位漏斗法灌浆或压力法灌浆进行灌浆,以确保浆料能充分填充各个角落。3. 支模根据确定的灌浆方式和灌浆施工图支设模板,模板定位标高应高出设备底座上表面至少50mm,模板必须支设严密,稳固,以防松动,漏浆。4. 灌浆料的搅拌按产品合格证上推荐的水料比确定加水量,拌和用水应采用饮用水,水温以5~40 为宜,可采用机械或人工搅拌。采用机械搅拌时,搅拌时间一般为1~2分钟。采用人工搅拌时,宜先加入2,3的用水量搅拌2分钟,其后加入剩余用水量继续搅拌至均匀,标准稠度加水量为12%,14%。5. 灌浆灌浆施工时应符合下列要求:(1)浆料应从一侧灌入,直至另一侧溢出为止,以利于排出设备机座与混凝土基础之间的空气,使灌浆充实,不得从四侧同时进行灌浆。(2)灌浆开始后,必须连续进行,不能间断,并应尽可能缩短灌浆时间。(3)在灌浆过程中不宜振捣,必要时可用竹板条等进行拉动导流。(4)每次灌浆层厚度不宜超过100mm。(5)较长设备或轨道基础的灌浆,应采用分段施工。每段长度以10m为宜。(6)灌浆过程中如发现表面有泌水现象,可布撒少量CGM干料,吸干水份。(7)对灌浆层厚度大于1000mm大体积的设备基础灌浆时,可在搅拌灌浆料时按总量比1:1加入0,5mm石子,但需经试验确定其可灌性是否能达到要求。(8)设备基础灌浆完毕后,要剔除的部分应在灌浆层终凝前进行处理。(9)在灌浆施工过程中直至脱模前,应避免灌浆层受到振动和碰撞,以免损坏未结硬的灌浆层。(10)模板与设备底座的水平距离应控制在100mm左右,以利于灌浆施工。(11)灌浆中如出现跑浆现象,应及时处理。(12)当设备基础灌浆量较大时,应采用机械搅拌方式,以保证灌浆施工。6. 养护(1)灌浆完毕后30分钟内,应立即喷洒养护剂或覆

盖塑料薄膜并加盖岩棉被等进行养护,或在灌浆层终凝后立即洒水保湿养护。(2)冬季施工时,养护措施还应符合现行《钢筋混凝土工程施工验收规范,GB50204)的有关规定。机器底座钢结构加固灌浆料日照快干水泥商品信息公司名称:青岛新凯斯建材有限公司企业类型:建材企业经营模式:生产加工主营行业:公司注册地址:山东青岛市北区法人代表:唐瑶瑶员工人数:50,100人厂房面积:3000年营业额:0年进口额:0年出口额:0主要市场:客户群:建筑工地,加固公司,建材市场机器底座钢结构加固灌浆料日照快干水泥产品概况特种建材:1特种建材,应该从两重角度去思考:一,从直观角度理解:产品不是大众化的;是某种特定场所,地域,或是行业所需;二,从间接的角度理解‘它’:是传统产品从某一方面进行彻底的改进,撤换,使产品看上去更具创新性,创造性;使产品的性能,价值面得到更大的提高和升华!这样‘它’也具有了他的首创性和独特性!!三,非常规的普通建筑材料,而是特殊领域或常规材料的替代品!四,例如玻璃钢制品,它非钢材而是采用特殊的工艺使产品具有钢材的大部分属性,在很多领域。他的性能远优越与钢材济宁灌浆料安徽加固灌浆料支座灌浆料支座砂浆厂家价格