144芯三网合一光纤分线箱结构介绍

产品名称	144芯三网合一光纤分线箱结构介绍
公司名称	宁波普纬达通信设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	普纬达:-40°C～+60°C PWD-RS-0003:≤85%(+30°C) 慈溪市:（70～106Kpa）
公司地址	慈溪市观海卫镇方家村后方桥东岸4号（注册地址）
联系电话	15968986688 15968986688

产品详情

144芯三网合一光纤分线箱结构介绍三网合一光纤分线箱《资料说明》三网合一光纤分线箱《容量配置》壁挂型三网合一光纤分线箱|落地式三网合一光纤分线箱|野外三网合一光纤分线箱《批发》三网合一箱安装说明书|FTTB三网合一光缆分纤箱|FTTH三网合一楼道箱|三合一光缆分纤箱/配线箱/楼道箱/分配箱|三网合一光纤配线箱|FTTH共建共享光缆分纤箱|三网融合网络箱|【（配线容量：12芯、24芯、36芯、48芯、60芯、72芯、96芯、144芯）

三网合一光纤配纤箱产品容量：12芯、24芯、36芯、48芯、60芯、72芯、96芯、144芯

宁波普纬达通信凭借雄厚的技术实力、完善的服务，普纬达公司以“ 创新、务实 ”的企业精神，以“ 求新、求变、求快 ”的发展战略，迎接光通信的美好未来。

移动、联通、电信、广电网络

●按操作规程施工。

●打穿楼板时，应控制打孔冲击力度，避免出现楼板下沙灰大块脱落。

●如果采用水磨钻头打?32 孔时，应用塑料薄膜覆盖墙面，减少污染。

●适合于采用?32多孔管，又需要跨越横向管道情况。

●多孔管在上方伸出楼板5~10cm左右，下方多孔管敷设到横向管道位置，约2.65m左右；上下多孔管之间不安装过路盒，本层蝶形光缆直接分歧到水平管道，其它楼层的蝶形光缆。

●跨越横向管道，适当留有余长，并用保护管保护。

工作区信息插座的安装宜符合下列规定：

●安装在地面上的信息插座应采用防水和抗压的接线盒；

●安装在墙面或柱子上的信息插座底部距离地面的高度宜为300mm；

工作区的电源应符合下列规定：

●每1个工作区至少应配置1个220V交流电源插座、

●工作区的电源插座应选用带保护接地的单相电源插座，保护接地与零线应严格分开.

宁波普纬达通信设备有限公司售前服务：

1、派专员为用户介绍国内、国外行业执行标准，介绍我厂的产品特点及概况，为用户选择的产品素材。

2、技术方案，派专门技术人员、商务人员进行技术交流、商务交底。可以贵公司人员来厂考察指 导。在整个投标过程前后及时提供产品的性能、特点、方案设计图纸以及各种参数，积极配合好贵公司选择满意的产品制造商。即使由于其它各方面因素，没有选择我厂的产品，我厂也愿意就此项目为贵公司提供技术咨询，以便贵公司采购到技术先进、价格合理、性能可靠的产品。

二、售中服务

1、我厂在技术设计中，优化设计，精益求精，与设计院、贵公司密切合作，保证设计工作的顺利开展，并积极听取现场操作员的要求，完善设计，若设计院有更改需要，使用单位有特殊需要，我厂将全力满足其要求，并想尽办法，与各方面协调好合作关系。

2、选择国内好的配套件制造厂商家，既满足性能要求，又便于以后的维修、配件供应。
3、在制造过程中，我们全力配合安排图纸审查、产品监造、检查验收等各阶段工作，使产品发运前的所有工作能够有条不紊的开展。