

足球场人造草坪减震垫xpe缓冲垫吸震垫吸震垫层

产品名称	足球场人造草坪减震垫xpe缓冲垫吸震垫吸震垫层
公司名称	青岛嘉晨人造草坪有限公司
价格	15.00/平凡米
规格参数	品牌:青岛嘉晨 型号:10mm 产地:青岛胶州市
公司地址	青岛胶州市九龙街道办事处邓家庄村村西（注册地址）
联系电话	15166655635

产品详情

1、检查整个必须铺设的草坪场地，其基础密实度及平整度否超过拒绝，超过后即可开始摊铺人造草坪。为了让草坪的褶皱自然前端，建议把人造草坪放到太阳底下曝晒一日最佳。 2、开始铺设人造草坪前，对整个场地测量放线，测量球场线的方位并作好标记，用有所不同颜色的墨汁标示好，确认好人造草皮的铺设方向和方位。 3、开始铺设人造草坪：在草坪接合面处铺设上专用拼凑带，后用钢钉相同于其上，钢钉头不能突起，黏合区需过渡重合10cm以上。 4、在黏合界面上涂上胶水，在胶水潮湿前，将剪裁好的草坪平铺并黏合，让每幅人造草坪之间密切黏合。

5、铺设已完成后，需仔细检查各黏合区黏合否平顺，人造草的黏合否稳固，经检查各项均符合要求后，方可展开下一工序的施工。 6、在必须镶入白色人造草坪的方位剪去绿色人造草坪，镶入接带，并在上面涂上胶水，然后把剪好的白色人造草坪镶入在铺装前标示好的球场线的方位与拼凑带展开黏合。 7、根据场地的必须洒上石英砂和胶粒。如果必须洒石英砂就把石英砂或黑胶粒放入洒料机，推展洒料机即可展开石英砂或黑胶粒充入人造草坪表面，洒料机后面的刷子刷平石英砂或黑胶粒，并使石英砂或黑胶粒行踪充份。

8、推展洒料机的速度要均匀分布，不能太急也不能太快，才能厚度均匀分布。 9、石英砂或橡胶胶粒铺设完后需检查否平坦及充裕，严重不足处需酌量添补，铺装中找到任何杂质需立即除去，以保证品质。 10、铺装中的石英砂或胶粒需维持潮湿，以利石英砂或橡胶颗粒之流动铺设。石英砂或橡胶颗粒铺设已完成后也可以用于硬质毛刷或轻负荷装载型重毛刷，往返铺刷使石英砂行踪充份密实。 11、铺设已完成后竣工验收退场。