路沿石安装的步骤

产品名称	路沿石安装的步骤
公司名称	济宁经济开发区志远石业有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	济宁经济开发区马集镇下花林村南100米
联系电话	13562407345

产品详情

在路沿石安装前，将放样控制点(路沿石内侧边角)挂线连接，控制好线型与标高(挂线标高按设计与路面标高平齐)，挂线后检测线形，保证直顺、曲线圆滑美观。

安装路沿石时，先在备好的铁板上拌制砂浆铺底(座浆前先用水湿润基座)，砂浆厚10～20mm(根据预制件的实际高度来调整砂浆的厚度)，再按放线位置安装路沿石，路沿石的内侧边紧贴挂线，然后采用水平尺及时检测路沿石顶面横向是否水平，相邻两块路沿石之间用8 mm厚木条或塑料条控制其缝宽，使其保持一致，待路沿石安装4～5 m左右后再用3 m直尺检测纵向平整度，对局部点进行微调，使其整体平顺美观。勾缝前先将侧缝内的土及杂物剔除干净，并用水润湿，然后用符合设计要求的水泥砂浆灌缝填充密实后压成凹缝，凹缝深约2～3 mm。勾缝完成后清除多余灰浆，并将缝两侧路沿石上的水泥浆清洗干净，路沿石砌筑完成后按规范要求对砌筑砂浆予以洒水养护。

在高速公路路沿石的施工过程中通过对施工工艺的总结，重点在于加工与安装高速公路路沿石，加工过程中通过精确的切割和打磨使得路沿石表面光洁平整、棱角圆润、规格一致；安装过程中采用定点挂线控制整体线形，采用水平尺与三米直尺对安装过程中的路沿石进行局部调整等，使路沿石在安装完成后整体线型直顺，表面平整，从而改善了高速公路路沿石的施工质量。本公司可加工各种规格的路沿石，高度和宽度都是可以定做的，部分常年有现货，有需要者欢迎拨打咨询电话13562407345.0537-6458789期待与您的合作！