

乌鲁木齐周边地面交通标识标线施工震荡标线

产品名称	乌鲁木齐周边地面交通标识标线施工震荡标线
公司名称	乌鲁木齐市雷辰恒星装饰工程有限公司
价格	60.00/平方米
规格参数	名称:热熔反光震荡标线 厚度:4-6MM 施工方式:包工包料施工
公司地址	新疆乌鲁木齐市米东区古牧地西路街道办事处稻香中路东侧原物资公司院内聚峰远景小区01幢0单元0105室
联系电话	0991-6867420 18154927793

产品详情

雷辰恒星常年承接热熔标线、道路标线。24小时订购电话18699057159或0991-6867420.

雷辰恒星道路划线热熔震荡划线涂料划线常见问题有哪些？详细说明

主要有两方面：

一、表现不流畅，线形差。

原因：

- 1、人员失误。施工人员在施工时，没有将划线车和样线对齐，出现误差。
- 2、样线出错。放样线时考虑不周，对道路本身的宽度没有考量，最后导致实际线距不一。
- 3、地面杂物。地面杂物没有清理干净，施工时对划线车造成干扰。

对策：

- 1、施工前，清理干净地面。
- 2、标样线时，每隔10-20m做一次间距的画线，特别是有转弯的地段。
- 3、人员施工方面提高施工的稳定性和准确性。在有坡度的地方从坡地向坡上施工，防止划线车车速不一。

二、接缝处质量差

原因：车载热熔涂料用完后加料重新施工的这段区域，新涂敷上去的涂料和旧涂料接缝处会存在接缝，而为了防止接缝不齐，直接在上一标段30em上进行搭接，导致标线过后，降低了接缝质量。

对策：在上一标段末端铺一薄铁板或薄胶带，涂敷后及时将铁板或胶带连同标线一起揭下，两段标线形成对接，效果会有所提高。

雷辰恒星专业承接设计施工人工划线、热熔划线、车位线、马路标线、公路划线、道路划线、生活小区道路划线、生活小区停车场划线、商业区道路划线、商业区停车场划线、工厂道路划线、工厂停车场划线、酒店道路划线、酒店停车场划线、商场道路划线、商场停车场划线、学校道路划线、学校停车场划线、地下车库划线、地下停车场划线、小区标线、地坪线、道路交通标线、减速线、慢行线、禁停线、警示线、斑马线、网状线、厂房标线、消防通道线、高速公路通道线、花园小区划线、让行线、公交车通道线、停车线、停车让行线、减速让行线、专用车道线、禁止掉头线、减速标线、导向车道线、路口导向线、导向箭头路面文字标记、公路标线、道路标线、马路划线、花园道路划线、等等。