

预制叠合板模具叠合板模具预制外墙模具

产品名称	预制叠合板模具叠合板模具预制外墙模具
公司名称	德州海天机电科技有限公司
价格	13000.00/吨
规格参数	
公司地址	山东德州市经济技术开发区红都路956号
联系电话	18632752707

产品详情

德州海天机电科技有限公司成立于1997年，是一家专业生产混凝土预制构件成型设备的现代化高新技术企业；

亚洲首家具研发、制造多功能预制构件成型机技术企业，公司本部聘请欧洲研发团队组成国际化研发中心，在意大利

设立混凝土预制构件设备研究院，在国内和多所院校建立技术合作关系；并和多家大型预制构件集团建立战略合作联

盟，具有成熟的设备研发与服务经验，公司已获得二十多项国家专利技术，产品已通过ISO9001质量体系认证、欧盟

的CE认证和海关联盟CU-

TR认证，连续多年被评为“中国质量诚信AAA级品牌企业”；“中国混凝土与水泥制品协会

”预制混凝土构件分会的副理事长单位。

主要产品有：

- 1、PC建筑工业化住宅生产线
- 2、滑动式多功能预制构件成型生产线
- 3、多功能模台PC预制构件生产线
- 4、大型立模墙板成型生产线
- 5、混凝土预制梁/柱/管廊生产线
- 6、轻质隔墙板（内墙）成型生产线
- 7、HLJ立模墙板成型机生产线
- 8、HQJ挤压墙板生产线
- 9、混凝土预制楼梯生产线
- 10、HFJ复合保温墙板、自保温砌块生产线

11、TW/GLY预制构件推挤成型生产线

公司可以为客户量身定制各种个性化全套建筑构件设备生产服务方案，产品设计科学合理，操作简便，自动化

程度高，节能环保，产品销售遍及全国并出口全球70多个国家，深受广大新老客户信赖，享有良好的信誉。

预制叠合板模具特点

传统生产方式由于资源消耗大，人力资源短缺，开始制约行业的发展。住宅产业化，是用现代科学技术对传统住宅产业进行全面、系统的改造，通过优化资源配置，降低资源消耗，提高住宅的工程质量、功能质量和环境质量，提高住宅建筑劳动生产率水平，以实现住宅建筑可持续发展。叠合板施工工艺作为新兴的绿色环保节能型建筑新技术，符合产业化发展潮流，必将成为住宅产业化一个重要发展方向。

叠合板施工可以实现“部件生产工厂化，现场施工装配化”，具有以下显著特点：

- 1、与现浇板相比，结构施工质量明显提高，楼板抗裂性能大大提高；板底平整度好，减少湿作业量。
- 2、施工安全有效提高。采用叠合楼板使模板使用量大量减少，降低了模板安装和拆除过程中的安全风险，减少了安全管理难度。不需模板，板下支撑间距可加大为1.8~2.5米，周转材料总可节约80%以上；操作简易，质量更易控制，安全可靠更高。
- 3、施工周期明显减短。叠合板施工周期可以提高至每层5天，快于传统现浇体系单层施工周期，施工安装方便、快捷，可节约工期30%左右；
- 4、施工难度大幅降低，叠合板结构体系采用机械化吊装施工，大幅降低施工人员工作强度。大量水电管线、预留洞口在工厂埋设，避免了传统结构水电安装施工可能出现的二次开孔、开槽及其不当可能出现的质量问题，支撑钢管大幅减少，较大的支撑间隙给施工人员提供了更大的操作空间。