外墙保温一体板 保温一体板出厂后注意事项

产品名称	外墙保温一体板 保温一体板出厂后注意事项
公司名称	河北圣达节能建材有限公司
价格	70.00/平方米
规格参数	
公司地址	衡水市冀州区长安西路路南、西环路东侧（圣春冀暖散热器有限公司院内）
联系电话	0318-8626161 15233287785

产品详情

随着建筑节能行业的不断发展，外墙保温装饰一体板成为越来越多建筑项目的共同选择。但是，很多客户只关注到外墙保温一体板产品的质量，却忽略了运输、储存、现场加工等环节的重要性。如果这些环节处理不当，很有可能会对外墙保温一体板造成损伤，对建筑施工造成无法挽回的损失。

那么，从外墙保温一体板出厂到项目施工之前，我们要怎么确保外墙保温一体板不受损伤？中间环节中又有哪些注意事项呢？

一、搬运

装车、卸车时，必须小心搬运放置板材，不得相互撞击或任意抛掷，运输工具底面必须平整，并把产品固定好，运输过程中应尽量减少震动，防止碰撞。

搬运时，需要两人一起将外墙保温一体板平抬，每次1至2块，两臂分开抬住板材的长边以支撑住板体，防止过度弯曲。或两人同时抬起板材的长边，将板材侧立搬运。

二、现场加工

1.施工现场需对外墙保温一体板进行切割时，可采用气动或电动工具进行切割加工，切割工具宜选密齿型（锯石材用）或无齿型；施工中所需的穿线或管孔，可用开孔器直接开孔；亦可采用专用的钻铣刀进行钻孔开槽、倒角等。

2.外墙保温一体板在与金属龙骨接触的部位必须使用弹性垫或双面胶，避免板材与金属龙骨刚性接触。

三、储存

虽然外墙保温一体板可以抵抗各种恶劣天气，但为了使其在建筑应用中发挥效用，必须放在室内储存，或加盖防水油布存放在室外。为保证外墙保温一体板在存放过程中能保持良好的使用性能，必须注意以下几点：

1. 外墙保温一体板应放在干燥、坚实、平整的地上，远离机械工作场地。

2. 不得零散的直立放置板材，应按不同规格、种类整齐堆垛平放。

四、安全注意事项

由于外墙保温一体板的基材是高密度硅酸钙板，在加工时会产生粉尘，而粉尘对人体有害，所以请注意以下事项：

1.加工场地尽量选在开阔的室外或空气流通较好的场所。

2.尽量选用带收尘设备的切割器，工人应佩带口罩，以防止粉尘对人体可能造成的危害。

3.清扫加工的场地时，为防止粉尘飞扬，请先洒水后清扫，清扫的粉尘置于垃圾袋中封口放置、倒运至垃圾站。

圣达节能建材手机微信服务号：152-3328-7785

河北圣达节能建材有限公司网址：http://www.sdjnjc.com.cn/