

检查井模块价格

产品名称	检查井模块价格
公司名称	保定市清苑区建业模盒模具加工厂
价格	6.00/块
规格参数	模块:检查井模块 MY9:314*180*170 河北:保定
公司地址	河北省保定市清苑区阎庄乡梁庄村
联系电话	13930890824 15830442999

产品详情

检查井模块价格【高经理：139*3089*0824】检查井模块，检查井模块价格，检查井模块砖，检查井模块砖价格施工前，进行平面及水准控制测量及复测，保证井中心位置高程及井距符合设计要求，并定出中心点，划上砌筑位置及标出砌筑高度，便于操作人员掌握。砌筑检查井应校核内径，收口段要每皮砖检查有无偏移，且要事先确定收口段的高度，】在井室砌筑时，应同步安装踏步，位置应准确，踏步安装后，在砌筑砂浆或混凝土未达到规定抗压强度前不得踩踏。混凝土井壁的踏步在预制或现浇时安装。2. 检查井模块，检查井模块价格，检查井模块砖，检查井模块砖价格在砌筑检查应同时安装预留支管，预留支管的管径、方向、高程应符合设计要求，管与井壁衔接处应严密，预留支管管口宜采用低强度等级砂浆砌筑封口抹平。井座、井筒、井盖和塑料检查井零配件组成。检查井井筒可采用埋地排水管材，配套专用HDPE中空缠绕管等。根据接管数和角度不同有起始井座、直通井座、三通井座、四通井座、90度弯头井座等。检查井模块，检查井模块价格，检查井模块砖，检查井模块砖价格为了适应各种排水状况，惠洁塑料检查井同时配套有内外径转换接头、马鞍接头、变径接头、汇合接头、变角接头等与之配套的塑料检查井零配件。这些零配件和井座共同用来保障整个排水系统的流通性和密封性