

# 混凝土检查井模块

产品名称	混凝土检查井模块
公司名称	保定市清苑区建业模盒模具加工厂
价格	6.50/块
规格参数	模块:模块砖 MY11:314*240*170 河北:保定
公司地址	河北省保定市清苑区阎庄乡梁庄村
联系电话	13930890824 15830442999

## 产品详情

混凝土检查井模块，混凝土模块砖，混凝土模块【高经理：139\*3089\*0824】混凝土检查井模块，混凝土模块检查井，模块式排水检查井模块，圆形检查井模块厂家，矩形雨水检查井模块，雨水检查井模块砖，预制检查井作为市政管道过程施工的重要内容，大量市政道路工程采用预制检查井施工，其施工质量直接影响排水工程的施工质量。目前我国市政道路施工过程中预制检查井施工质量没有引起足够重视，尤其市政道路检查井施工混凝土检查井模块，混凝土模块砖，混凝土模块

混凝土检查井模块，混凝土模块检查井，模块式排水检查井模块，圆形检查井模块厂家，矩形雨水检查井模块，雨水检查井模块砖，检查井模块砖市政检查井分雨水检查井和污水检查井 雨水检查井的井底高度与雨水管道的一半相平，就是雨水管通过检查井的时候，管子的上半部分是露出井底的。污水检查井的井底高度与污水管顶平，就是污水管通过检查井的时候，整个管子都是在井底以下混凝土检查井模块，混凝土模块检查井，模块式排水检查井模块，圆形检查井模块厂家，矩形雨水检查井模块，雨水检查井模块砖，检查井模块砖，井座与汇入管，排出管连接需要变径，采用异径接头时，当汇入管径小于井座接口管径时，应管顶平接;井座排出管接口大于下游管道时，应管内底平接。管道采用可变角接头或球形接头调整坡度时，当其管径为315mm,应采用专用工具，不得使用链条扳手。附加接头的安装，应根据井筒尺寸和连接管道的直径，采用专用工具在井壁上开孔，孔洞圆周边缘应平整，安装附加接头不得倒坡。