模块式混凝土模块

产品名称	模块式混凝土模块
公司名称	保定市清苑区建业模盒模具加工厂
价格	6.50/块
规格参数	模块:模块砖 MY11:314*240*170 河北:保定
公司地址	河北省保定市清苑区阎庄乡梁庄村
联系电话	13930890824 15830442999

产品详情

模块式混凝土模块,混凝土模块,混凝土检查井模块【高经理:139*3089*0824】混凝土检查井模块,排水检查井模块,检查井砌筑方法:井坑与基础井坑应与管沟同时开挖,开挖时井座主管线应与管沟中管道在同一轴线。井坑边坡与管沟边坡一致。井坑开挖时,不得扰动基土超挖;如基土受到扰动,则应按现行的《给排水管道工程施工及验收规范》GB 50268的有关规定,根据基土土质采取补救措施。混凝土检查井模块,排水检查井模块,排水检查井模块,和筑检查井砖尺寸为240mm×115mm×53mm,包括10mm厚灰缝,其长宽厚之比为4:2:1。模块式混凝土模块,混凝土模块,混凝土检查井模块(此为商用红色粘土砖,乡下自家烧制的青色粘土砖尺寸更大,仅乡下自用,无流通)标准砖砌筑墙体时以砖宽度的倍数(115mm+10mm=125mm)为模数。混凝土检查井模块,排水检查井模块,排水检查井模块砖,污水检查井模块尺寸,矩形雨水检查井模块,模块井水平灰缝厚度和竖向灰缝宽度宜为10 mm,且不小于8 mm,不大于12 mm。(4)筑时,砂浆应满铺满挤,挤出的砂浆应随时刮平,严禁用水冲浆灌缝,严禁用敲击的方法纠正偏差。模块式混凝土模块,混凝土模块,混凝土检查井模块(5)检查井支管处砌筑时满卧砂浆,当砌体已包满支管时应及时将管口周围用砂浆抹严、抹平,不能有缝隙