

混凝土模块价格

| | |
|------|------------------------------------|
| 产品名称 | 混凝土模块价格 |
| 公司名称 | 保定市清苑区建业模盒模具加工厂 |
| 价格 | 6.50/块 |
| 规格参数 | 模块:模块砖 MY7:314*180*170 河北:保定 |
| 公司地址 | 河北省保定市清苑区阎庄乡梁庄村 |
| 联系电话 | 13930890824 15830442999 |

产品详情

混凝土模块价格, 混凝土模块厂家, 混凝土模块【高经理: 139*3089*0824】混凝土检查井模块, 排水检查井模块, 井筒的长度应为井座连接井筒的承口底部至设计地面的高度, 再减去井筒顶至地面的净距。当地面或路面标高难以精确确定时, 井筒长度可适当预留余量。井筒插入井座应保持垂直。井筒插接时, 不得使用重锤敲打, 应采用专用收紧工具。回填回填应在排水管线(含管道和检查井)验收合格后进行, 并与管道沟槽的回填同时进行、回填前可用砂土袋、钢钎、木支撑将井座、井筒固定, 并应排除基坑、沟槽内积水混凝土模块价格, 混凝土模块厂家, 混凝土模块。混凝土检查井模块, 排水检查井模块, 检查井模块厂家检查井井座与管道连接安装顺序, 应先从接户管上游段开始安装, 以井-管-井-管顺序安装, 病逐渐向下游支管, 干管延伸。井座接头与管道连接施工方法, 应与同类型接头的管道连接的施工方法一致。井座与汇入管, 排出管连接需要变径, 采用异径接头时, 当汇入管径小于井座接口管径时, 应管顶平接;井座排出管接口大于下游管道时, 混凝土模块价格, 混凝土模块厂家, 混凝土模块应管内底平接混凝土检查井模块, 排水检查井模块, 检查井模块厂家, 检查井模块价格, 井坑应与管沟同时开挖, 开挖时井座主管线应与管沟中管道在同一轴线。井坑边坡与管沟边坡一致。井坑开挖时, 不得扰动基土超挖;如基土受到扰动, 则应按现行的《给排水管道工程施工及验收规范》GB 50268的有关规定, 根据基土土质采取补救措施。有沉泥室雨水检查井井坑,