

混凝土模块井

产品名称	混凝土模块井
公司名称	保定市清苑区建业模盒模具加工厂
价格	6.50/块
规格参数	模块:模块砖 MY11:314*240*170 河北:保定
公司地址	河北省保定市清苑区阎庄乡梁庄村
联系电话	13930890824 15830442999

产品详情

【高经理：139*3089*0824】混凝土检查井模块，砌筑检查井应校核内径，收口段要每皮砖检查有无偏移，且要事先确定收口段的高度，可按规定每皮砖缩入2cm，砌一皮砖即缩入2cm。在井下部干管伸入处，特别是管底两侧，要用砂浆碎砖捣插密实，混凝土检查井模块，井壁砌筑应位置明确，灰浆饱满，灰缝平整，不得有通缝、瞎缝，抹面压光，不得有空鼓、裂缝等现象。

2井内流槽应平顺圆滑，不得有建筑垃圾等杂物。

3警示盖板尺寸及预留位置应准确，压墙尺寸符合设计要求，勾缝整齐。4井圈、井盖应完整无损，安装稳固，位置准确。检查井模块，检查井砌块，混凝土模块，混凝土检查井模块，弧形检查井模块，矩形检查井模块，污水检查井模块，雨水检查井模块砖，检查井模块价格，检查井模块砖厂家，排水检查井模块砖，混凝土检查井模块，污水检查井模块，检查井模块规格，检查井模块尺寸，砖砌检查井接入圆管的管口应予井内壁平齐，当接入管径大于300mm时，应砌砖圈加固。管子穿越井室壁或井底，应留有30-50mm的环缝，用油麻、水泥砂浆，油麻-石棉水泥或黏土填塞并捣实。

9砖砌检查井砌筑至规定高程后，应及时浇注或安装井圈，盖好井盖。7.3.3冬雨期施工：1雨期砌筑检查井时，应在管道铺设后一次砌起井身。为了防止漂管，必要时可在检查井的井室底部预留进水孔，但还土前必须砌堵严实