

混凝土井室模块

产品名称	混凝土井室模块
公司名称	保定市清苑区建业模盒模具加工厂
价格	6.50/块
规格参数	模块:模块砖 MY7:314*180*170 河北:保定
公司地址	河北省保定市清苑区阎庄乡梁庄村
联系电话	13930890824 15830442999

产品详情

混凝土井室模块，混凝土检查井模块，混凝土模块雨水管采用HDPE缠绕结构壁管，热收缩套连接。内容包括：施工准备、施工工艺、施工方法：沟槽开挖:施工排水:管道基础施工:管道安装:检查井:管道与检查井的连接：混凝土井室模块，混凝土检查井模块，混凝土模块管道闭水试验:沟槽土回填：管道的修补:基础布置图 检查井井壁配筋 管线检查井平面图 埋设段梁支座大样图 梁伸缩缝大样图 挡块配筋 梁上部钢筋搭接平面图 梁与桩相交大样图 纵向钢筋弯折大样图 管桥箍筋布置图 挖孔桩桩身详图 挖孔桩护壁详图雨、污水检查井施工 混凝土井室模块，混凝土检查井模块，混凝土模块管径 De250的雨、污水管道上的检查井采用一次性注塑成型HMCN塑料检查井；管径 De315的雨、污水管道上的检查井采用砖砌圆形检查井；雨水口采用乙型单算、双算雨水口，雨水口与雨水检查井连接管道采用De200 UPVC双壁波纹管。井盖均采用 700重型球墨铸铁圆形井盖。混凝土井室模块，混凝土检查井模块，混凝土模块覆土深度小于0.7m的排水管道需外裹浇200mm厚素混凝土加固。隧道出口洞口保温暗沟全长54.8 m。暗沟通过检查井与洞内中心深埋水沟顺接，在30m处设置保温暗沟检查井，出口位置设置挡墙出水口。排水管采用 600钢筋砼预制管（壁厚6cm），浅埋段和出水口设置特殊保温措施，出水口采用挡墙加特殊填料保温。