

## 混凝土模块，混凝土模块价格

产品名称	混凝土模块，混凝土模块价格
公司名称	保定市清苑区建业模盒模具加工厂
价格	6.50/块
规格参数	模块:模块砖 MY15:314*240*170 河北:保定
公司地址	河北省保定市清苑区阎庄乡梁庄村
联系电话	13930890824 15830442999

## 产品详情

混凝土模块，混凝土模块价格，混凝土模块砖城市道路检查井周围病害时有发生，如井口沉降、凸起、倾斜和井口处路面松散，裂缝、脱落等，已成为各地市政管理部门的棘手问题，严重地影响到路面行车质量和市政工程的形象。混凝土模块，混凝土模块价格，混凝土模块砖本文对检查井井口产生病害的原因进行分析，并提出一些防治措施。从检查井结构、施工工艺、修复质量和井身材料四个方面分析了井口沉降的产生原因，提出改进井圈座结构、井身设置分支快、改革井身材料来预防井口沉降的思路管材：主材采用 D300承插钢筋混凝土管。2、混凝土模块，混凝土模块价格，混凝土模块砖管道基础：沟槽无地下水时,采用 20cm3：7灰土垫层夯实,灰土垫层下原土夯实；沟槽有地下水时,应进行施工降水以保证干槽施工，降水完毕后，基础下采用 20cm碎石垫层。

3、管道接口：胶圈接口。4、检查井：采用1000收口式砖砌圆形检查井,井盖采用重型球墨铸铁井盖，检查井内外壁勾缝后均采用1：2.5防水水泥砂浆抹面至井口顶部，混凝土模块，混凝土模块价格，混凝土模块砖参照国标图 02S515-20执行。

5、化粪池采用7#砖砌式化粪池,施工时参照国标图 Z7-20SQF。6、本工程施工前，校核出户管的标高、管径、位置无误后方可施工，当出户管与本施工图不符时，按实际出楼管位置，管径进行调整。

7、污水管道安装完毕后经验收合格,方可回填。

8、沟槽回填：采用2：8灰土分层夯填，密实度95%以上。