

# 检查井混凝土模块型号

|      |                                    |
|------|------------------------------------|
| 产品名称 | 检查井混凝土模块型号                         |
| 公司名称 | 保定市清苑区建业模盒模具加工厂                    |
| 价格   | 6.50/块                             |
| 规格参数 | 模块:模块砖<br>MY7:314*180*170<br>河北:保定 |
| 公司地址 | 河北省保定市清苑区阎庄乡梁庄村                    |
| 联系电话 | 13930890824 15830442999            |

## 产品详情

检查井混凝土模块，模块式混凝土模块，混凝土模块砖，混凝土模块建筑排水施工的验收，其中包括施工及验收、材料进场验收、排水管配件安装、室内排水雨水系统、室内排水管道及配件安装主控项目等内容。内排水系统又分为敞开系统和密闭系统。模块式混凝土模块，混凝土模块砖，混凝土模块敞开系统为重力排水，检查井设置在室内，敞开式可以接纳生产废水，省去生产废水的排出管，但在暴雨时可能出现检查井冒水现象。密闭系统中雨水由雨水斗收集，进入雨水立管，或通过悬吊管直接排至室外的系统，室内不设检查井。密闭式排出管为压力排水。模块式混凝土模块，混凝土模块砖，混凝土模块一般为安全可靠，宜采用密闭式排水系统。道路上所有检查井、雨水篦子采用十字法起落至面层标高。砌砖砂浆饱满，严禁垫角，保证检查井座、雨水篦子安装平稳、摊铺面层前在井盖上涂抹薄层隔离剂，井边区域用沥青混凝土夯填密实至底层沥青混凝土顶标摊铺沥青混凝土面层后及时用人工清除井盖上沥青混凝土并修正井座边后碾压，模块式混凝土模块，混凝土模块砖，混凝土模块碾压时压路机要避免在井上振动道路铣刨前做好调查工作，明确施工区域路面检查井、雨水斗位置，地上构筑物位置、架空线缆高度，避免铣刨作业时对其造成破坏铣刨过程中设专人指挥，严格控制铣刨深度，避免出现夹层和超铣现象。铣刨作业保证纵向边线顺直，模块式混凝土模块，混凝土模块砖，混凝土模块确保相邻两段之间无施工缝铣刨时严格控制用水量，保证铣刨渣料潮而不湿，无扬尘清渣工作采用人工清扫，安排6人跟机作业，及时清理铣刨面的松散 调整路缘石 道路铣刨后立即进行路缘石调整，挂施工线调整路缘石，破损的路缘石要及时更换 喷洒乳化沥青粘层油 喷洒粘层油前要清扫路面，遮挡路缘石及临近道路的构造物避免污染。