

# 弧形混凝土模块砖

产品名称	弧形混凝土模块砖
公司名称	保定市清苑区建业模盒模具加工厂
价格	6.50/块
规格参数	模块:模块砖 MY11:314*240*170 河北:保定
公司地址	河北省保定市清苑区阎庄乡梁庄村
联系电话	13930890824 15830442999

## 产品详情

弧形混凝土模块，混凝土弧形模块，混凝土模块砖检查井、化粪池、隔油池、沉沙池、降温池。作用：连接（代替管件）、检查、疏通。位置：管线交汇、转弯、管径或坡度改变处、直线管段每隔一定距离处。弧形混凝土模块，混凝土弧形模块，混凝土模块砖组成：井基、井底、井身、井盖及井盖座。检查井W-25时设计路线由慢车道引入快车道直至检查井W-31为止。该段工程施工长度为420米，线路上设计有七座检查井（W-25~W-3F1），间距均为70m。该路段高程变化较小，道路起点端高、终点端低，埋设深度为5.56~3.46m，纵向要求一般坡度与设计纵向坡度一致。管材的选用 1.设计规定本工程采用管径为 800的 级钢筋混凝土管，弧形混凝土模块，混凝土弧形模块，混凝土模块砖为满足工程施工顶进力要求，我公司采用型号规格为：DRC 800 × 2000 Q A JC/T 640确保穿越成功2.管节必须全面检查，所用管材要有质量部门提供合格证和力学试验报告等资料。管材外观质量要求表面平整无松散露骨和蜂窝麻面现象，硬物轻敲管壁其响声清脆悦耳。弧形混凝土模块，混凝土弧形模块，混凝土模块砖发现外观有缺陷的一律禁止使用。 3.安装前再次逐节检查，对已发现或有质量疑问的应弃之不用或经有效处理后方可使用。局部蜂窝麻面可用环氧树脂腻子均匀涂抹管外壁。

污水主管管径为d300 ~ d500，管道采用UPVC加筋管、PE管和碳钢管。(2、基础：基础采用先铺150MM厚砂砾石再铺100MM中粗砂垫层。(3)排水检查井：采用圆形污水检查井。3、主要工程(本次实施项目见下页表1-1) 施工内容：污水管道铺设；主要工作量为沟槽挖土、井点降水、脚手架、砂垫层、UPVC加筋管和碳钢管铺设、检查井砌筑、沟槽回填土。