

混凝土模块式排水检查井

产品名称	混凝土模块式排水检查井
公司名称	保定市清苑区建业模盒模具加工厂
价格	6.50/块
规格参数	模块:模块砖 MY15:314*240*170 河北:保定
公司地址	河北省保定市清苑区阎庄乡梁庄村
联系电话	13930890824 15830442999

产品详情

混凝土模块式排水检查井，河北混凝土模块，河北模块式排水检查井，检查井模块管道，砌筑检查井、溢流井等。其中污水管道为承插口，橡胶圈接口，检查井采用D1000mm和D1250mm圆形砖砌污水检查井，混凝土井盖；雨水管道为承插口，橡胶圈接口，检查井采用D1000mm、D1250mm和D1500mm圆形砖砌污水检查井，混凝土井盖。混凝土模块，模块式排水检查井，检查井模块

污水管道工程主要包括70米D1350 F型钢筋混凝土顶管，接口采用F型橡胶圈接口；876米DN600 HDPE牵引管，接口采用橡胶圈接口。共19座检查井，其中 1000圆形污水检查井15座， 1250圆形污水检查井2座，矩形检查井1座，尺寸为：2200×200；形四通检查井1座，尺寸为：3300×2480，管材及连接方式雨、污水管采用De200～De630的UPVC双壁波纹管，混凝土模块，模块式排水检查井，检查井模块管道连接方式为承插式橡胶圈柔性接口，开槽埋管施工。

2、雨、污水检查井施工管径 De250的雨、污水管道上的检查井采用一次性注塑成型HMCN塑料检查井；管径 De315的雨、污水管道上的检查井采用砖砌圆形检查井；雨水口采用乙型单算、双算雨水口，雨水口与雨水检查井连接管道采用De200UPVC双壁波纹管。混凝土模块，模块式排水检查井，检查井模块井盖均采用 700重型球墨铸铁圆形井盖。覆土深度小于0.7m的排水管道需外裹浇200mm厚素混凝土加固。

3、管道基础 管道基础采用垫层基础。一般的土质垫层为中粗砂，厚度为100mm；当地基的土质较差或槽底处于地下水位以下时，垫层需增加150mm、颗粒尺寸为5～40mm的碎石，混凝土模块，模块式排水检查井，检查井模块上面再铺100mm的粗砂。管道基础应在承载力达到管道地基支撑强度要求的原状土地基或经处理后的地基上。