

六盘水装饰，六盘水装修

产品名称	六盘水装饰，六盘水装修
公司名称	六盘水经纬度装饰工程有限公司
价格	1.00/1
规格参数	
公司地址	贵州省六盘水市钟山区钟山中路83号3栋附36号（注册地址）
联系电话	15599581778

产品详情

春季装修铺贴地板一定要注意防潮，因为地板的保护措施并不单单指日常使用的清洁保养手段，如果铺贴工艺操作不当也会造成严重的不良影响，那么春季地板究竟该如何合理防潮呢？

一、铺贴时机要选准

地板在装修过程中是比较容易被损坏的，所以一定要注意地板的安装时间和顺序，安装时间不恰当导致地板在今后的使用过程中会出现各种问题，而铺装的顺序不当又容易在室内装修过程中损坏地板，所以，铺贴地板要事前做好规划。

1、铺贴时间、温度等选定

地板铺贴最好选在春秋两季，因为夏天室内温度比较高，这时铺贴的地板进入秋冬季节容易因为热胀冷缩的物理要素影响而变形甚至出现裂痕。

冬天铺贴地板到夏天则容易出现膨胀鼓泡的现象。因为冬天天气较冷，地板冷缩干燥，吸水不足。到了潮湿闷热的春夏，地板容易吸水，导致膨胀鼓泡。

除了选择铺贴季节以外，还需要注意地板铺贴应该选择适合的温度。一般地板铺贴的温度在16 到30 之间较为适合。因为这个温度符合树木的生长温度，使地板保持在自然的最佳状态。

2、与其他装修合理错开

地板的铺贴应在一切油漆建成后做完卫生时可以铺设，如果是木地板则最终铺设，如果是陶瓷砖可以先贴，但是要注意保护。除此以外，还可以在墙漆预留一遍后铺贴地板，然后再抹墙面的最终一遍，地脚线最终装。

二、铺贴之前做好准备

1、材料处理

（1）保存

地板材料在铺装之前应该在室温下存放两天之后在铺，为了防潮，可以存放在通风干燥处，并用塑料膜保护好，如果材料已经上潮就不应该再用，切忌晒干后再用。

（2）防潮处理

地板在铺之前还要在反面还要涂一层防潮保护漆，以防止地面潮湿影响地板。

2、铺贴前地面处理

（1）清理地面

地板在铺贴前，要先对室内地面进行处理，首先是清洗，除去油渍或尘砂，以保证地面平坦、干燥和干净。

（2）防水防潮处理

防水材料应涂刷均匀，缝隙处要用涂料或水泥刷补到位，并且与水管近似处还要涂刷30公分高的防水材料。基层汗水率不得超过15%。

（3）基底处理

假如地面环境过于潮湿，就该当用珍珠棉基底处理，保证地面干燥，然后才涂胶铺贴。

三、地板铺得好

地板铺的好不好，材料的基础，安装是关键，所谓三分地板七分安装，安装工艺好，地板自然就平整美观。因此在铺贴地板时应该注意以下事项。

1、防潮地垫铺贴要注意

地垫是地板与地面之间的隔层，它在地板铺设中主要起到防潮和平衡的作用，地垫种类比较多，如铝膜地垫、特种塑胶地垫、纸地垫等。需要根据自己的实际情况选择地垫的种类。

铺木地板时下面要铺一层防潮棉，厚度一般在2毫米左右，带铝膜的防潮棉效果更佳。

2、铺贴方法有讲究

地板安装时要留伸缩缝，地板与墙壁之间要预留出1cm左右的地板伸缩缝。地板间缝隙不超过1mm，密度较高的地板铺设时，每块应留有0.4mm的间隙，以防日后起拱。实木地板之间要留伸缩缝，预留潮湿季节木地板膨胀空间，多层实木地板和强化复合地板则可以无缝拼接。

3、铺贴后上漆必须有

地板铺贴后，打扫干净便可涂刷地板漆，进行抛光上蜡处理。

四、地板铺贴清洁保养

1、施工后保护有必要

并不是做好铺贴的防潮工作就完事了，铺贴后最重要的是保护，地板必须用纸皮铺上，避免装修施工时有异物或者油漆等掉落到地板上。地板铺贴完的48小时内——养生期，要避免走动和放置重物，为地板胶黏结留出充足时间。

地板铺贴后不要急着开窗通风或者用空调吹风让胶水风干，这样做反而让地板变得干燥脆弱。必须让地板有一段适应室内的温度和湿度的时间。

2、清洁有技巧

刚铺贴好的地板最好用吸尘器或扫帚清洗，保持地板干燥，在清洁的时候要用拧干的棉拖把来拖地。

3、装修后必须打蜡

除了进行装修后的清洁外，还要注意在铺贴后1~2个月对地板进行打蜡。这一项工序十分重要，时间不够或者错过了打蜡时机，对地板的日后的保养都有影响。