镀锌钢板铠装缝生产地坪冷轧扁钢铠甲缝

产品名称	镀锌钢板铠装缝生产地坪冷轧扁钢铠甲缝
公司名称	江苏联华变形缝装置有限公司
价格	118.00/米
规格参数	材质:镀锌钢板或冷轧扁钢 规格:50mm-500mm高
公司地址	江苏省东南开发区红豆路88号
联系电话	18862371718

产品详情

用于户外地坪。冬夏温差较大的地方。

施工缝与混凝土交接的边角用冲床加工成直角

镀锌钢板加工而成,不会生锈，可用于室外地坪

无需拆模，无需切割，节省人工

带有传力片，更好地在板块之间传递荷载

根据地坪厚度定制钢板高度

安装方法简易，钢筋直接固定在垫层上

自带载荷传递功能上方施工缝内侧陈有特殊加工钢筋，大幅提高抗冲击能力

保持地坪施工缝处混凝土和钢板锚固的连续性

根据项目的具体使用情况，上方施工缝内侧可选择衬特殊加工钢筋，也可只用钢板本身加固

用于两栋楼房之间连接的施工缝处。

购买地坪铠装缝/斑马缝需要注意些什么？

我们目前都生活在房地产活跃的年代，说起房地产，就不得不提及建筑工地，在建筑工地上，浇筑地坪是最常见也是最普通的工作，几乎可以这么说-任何工地都离不开地坪的浇筑。

地坪的浇筑非常有讲究，这里涉及到混凝土的比例，施工缝的宽度尺寸，载荷的强度大小等等，我们今

天要讲的就是购买了铠装缝后，在地坪浇筑中的作用和需要注意的点。

施工缝如何与混凝土的交接处应该如何设置？

答案是加工成90度直角，形成一个等边三角形，受力面积更大，更均匀，载荷也同时增加，能够使地坪不容易产生裂缝。

关于铠装缝钢板的用料问题，什么材质的板材适合做铠装缝?在此，我推荐大家使用镀锌钢板，考虑到地坪可能会遭受到雨水，湿气 的侵袭，如果用普通304钢板，随着时间的推移，肯定会生锈，而镀锌钢板相对而言就好多了，同时，使用这类产品对于人工的节约是显而易见的。那么可能有的客户要问，钢板的高度是多少呢？如何计算？其实这一点相当简单，我们一般根据地坪的厚度来确定钢板的高度，让铠装缝的效果达到最大化。

如何安装铠装缝？铠装缝施工工艺

顾客在公司购买铠装缝后，如何安装是一个问题。乘此机会，带大家了解下铠装缝是如何安装的。

铠装缝施工工艺流程：

1.钢筋安装。在此环节中需要注意紧扎严密，只有youxiu的基础才能保证youxiu的工程。

2.模版加固。在加固过程中，紧密，无缝隙为重中之重

3.关键的铠装缝定位，可以这么说定位错了，接下去的步骤做的再好也是徒劳。只有选对合理的位置，才能对接下去的步骤做好更强化的基础设施。

4.安装铠装缝：安装过程中，必须根据上一步骤铠装缝的定位进行施工，确保工程质量。

5.测量铠装缝的标准高度。即检查铠装缝是否安装到位。

6.最终步骤，即浇注混凝土，整个铠装缝施工流程就完毕了。

客户采购买铠装缝（斑马缝）的时候，如果能牢记我以上讲述的几个注意点，我相信应该没什么大问题了。

铠装缝（分仓缝）原理及技术要求

铠装缝（分仓缝）伸缩缝装置由棱角保护扁钢、传力钢板、地坪分仓缝钢板、传力板伸缩鞘套、易断塑料螺栓、锚固栓钉等组成。安装该铠装缝伸缩装置后，地坪的各个分仓块可以沿着纵横两个方向自由伸缩，避免产生裂缝。每条铠装缝装置由两条棱角扁钢组成，通过易断塑料螺栓把扁钢固定在一起，每条扁钢按照一定间距焊接了抗剪锚固栓钉，以便锚固在浇筑混凝土中，两条扁钢中的一条下部焊接有地坪分仓缝钢板，该分仓缝钢板一方面用作施工中的模板，另一方面也起到固定传力钢板的作用。传力钢板设计的间距在地坪厚度的一半处，与分仓钢板焊接在一起，并在相邻地坪这个方向，给每个传力板安装自由伸缩鞘套。混凝土养护后，变干收缩就会把固定棱角保护扁钢的易断螺栓拉断，两条扁钢分开，分别位于相邻分仓块上，从而形成收缩缝，收缩缝允许地坪分仓块在纵横两个方向随着季节环境温度变化而自由伸缩。传力钢板是用于传递伸缩缝相邻两边地坪的竖向荷载，使得伸缩缝两边地坪的相对高差位移达到最小，从而不会形成因为不均匀受力和沉降带来的高低差。通常情况下最大竖向荷载传递由混凝土的抗冲切剪力决定的。根据英国混凝土协会标准TR34.4规定，该传力系统传递的荷载不超过要传递总荷载的50%，其余的荷载由混凝土本身传递。