超高分子逃生管道的作用

产品名称	超高分子逃生管道的作用
公司名称	洛阳东宏新材料科技有限公司
价格	1.00/米
规格参数	外径:800mm 壁厚:30mm 颜色:橘色
公司地址	洛阳市西工区王城大道162号1幢1-2302
联系电话	18037353532 15939811509

产品详情

广东高分子逃生管道，超高分子聚乙烯逃生管道经销，隧道应急逃生管道多少钱一米，抗冲击隧道救援逃生通道，橘黄色隧道逃生管道，超高分子隧道逃生管道厂家

24小时服务热线——周总——1 5 5 1 5 3 3 2 9 4 4

隧道施工监控测量：

监控量测主要包括拱顶下沉和水平收敛。目前采用有尺量测和无尺量测。为确保量测数据准确和操作方便，大断面隧道宜使用无尺量测。

隧道浅埋，地表必须设置监测网点并实施监测。拱顶下沉或水平收敛速率达5mm/d或位移累计达100mm时，要暂停施工，分析产生原因，提出处理措施。（这些经验数据是十分重要的）。采用有尺量测时，测点挂钩要做成闭合三角形，保证不变形、点接触，埋点不得焊接在钢架内。

监控量测是在隧道施工过程中，使用专用仪器和工具对围岩和支护结构的变形、受力以及它们之间的关系进行观测，并对其稳定性、安全性进行评价，据此对施工方法、结构支护参数进行验证、调整的工作。是隧道施工安全的“ 眼睛 ”。监控量测要作为施工组织设计一个重要组成部分，纳入施工工序，由专人负责，建立等级管理、信息反馈和报告制度。建立日变形量和累计变形量的风险预警机制。

设置超高分子逃生管道的作用：

为加强隧道施工安全管理，确保隧道掘进过程中施工人员的人身安全。

超高分子逃生管道的设置方法：

1. 超高分子逃生管道在二衬台车移动就位过程中，临时拆移时应逐节拆除，严禁一次拆除到位，以随时确保逃生管道的效用。

2. 超高分子逃生管道在经过掘进台阶时，应按顺延台阶布置，可安装
135°转接接头顺延，其管道架空高度和长度以不影响施工并便于开启逃生窗口为宜。

3. 风水管作为紧急救生管道,应紧跟掌子面,末端距掌子面距离不得大于5m，且在管口附近配备醒目的工具箱，箱内存放应急电筒、活动扳手、锤子、钢钎等应急工具，便于遇紧急情况时打开风水管法兰盘，开通救生管道，及时输送水和食物。

4. 设置的超高分子逃生管道应平整、干燥、顺畅，不得作应急逃生以外用途。因为超高分子逃生管道的作用是救援逃生，一旦发生危险时间是不等人的。

5. 掌子面应同时放置应急食物箱和救护箱,应急食物箱须存放10人左右一天所需的方便面、饼干、矿泉水等食物；救护箱内备包扎纱布、消毒水、常见外伤用药等。

6. 应急抢险救援时应利用预设的超高分子逃生管道和救生管道迅速找到被困人员，当预设的逃生通道失效，应立即钻设救生管道进行搜救和输送食物，超高分子逃生管道的作用还是外界对内部进行救援的通道，钻进工艺采用跟管钻进，跟进套管必须采用专用地质套管。

洛阳东宏新材料科技有限公司　公司网址：shop29802592gqm09.1688.com