

装配式预制构件梁

产品名称	装配式预制构件梁
公司名称	佛山建装建筑科技有限公司
价格	123.00/立方
规格参数	品牌:建装 产地:佛山里水
公司地址	佛山市南海区里水花园大道建装建筑绿色产业园
联系电话	0757-86362272 13802631821

产品详情

产品类别:

预制叠合梁

产品规格

常规:4200*600*150; 3900*600*150,3600*500*120;

3000*500*120 可根据客户的要求定制

材质

钢筋混凝土

强度等级

C30 .C35, C40 ,C45,C50 (可依据项目要求定制)

耐火等级

不可燃烧性 (一级)

密度(重量)

2380- 2600Kg/立方米

含钢量

100 Kg /m-300 Kg /m (根据设计要求定制)

安装方式

工法安装,现场浇筑+铝模连接

适用范围

普通住宅,安置楼房,高档小区, 高端公寓, 写字楼 , 工业厂房等。

产品介绍 :

叠合梁是分两次浇筑混凝土的梁,第一次在预制场做成预制梁;第二次在施工现场进行,当预制梁吊装安放完成后,再浇筑上部的混凝土使其连成整体。预制叠合梁只要指第一次在预制场做成预制梁。

产品优点 :

1、使用方便,支护模板和钢筋的配合使用,使其有良好的可塑性。2、价格较低,原材料丰富,大中城市已经商品化。3、高强耐久,具有良好的耐久性,对比砖混结构,框架混凝土结构稳定,抗震性能好,房屋分隔自有多变。4、性能易调,方便满足各种结构工程的需要。5、环保,混凝土可以利用矿渣、粉煤灰等工业废料。

预制叠合梁构件与现浇做法的对比 :

数据名称

现浇住宅

预制装配式住宅

资源消耗总量(Kg/M²)

55.04

54.50

预埋件(Kg/M²)

0.62

1.10

钢筋(Kg/M²)

54.42

53.40

混凝土(M3/M2)

0.39

0.43

水(M3/M2)

0.78

0.58

木模板消耗量(M2/M2)

14.46

4.2

钢模板消耗量(M2/M2)

0.09

0.13

混凝土(M3/M2)

0.39

0.43

保温板消耗量(Kg/M2)

3.06

1.55

粘结材料消耗量(Kg/M2)

8.10

1.34

砂浆消耗量(Kg/M2)

16.20

2.68

办公地址：佛山市南海区季华东路天安中心3座21楼

工厂地址：佛山市南海区里水花园大道建装建筑绿色产业园

联系人：向经理 13802631821 黄经理 18666515909