

# 建筑围挡规格PVC围挡安装

|      |  |
|------|--|
| 产品名称 | 建筑围挡规格PVC围挡安装                            |
| 公司名称 | 湖北瑞通联合塑业有限公司                             |
| 价格   | 95.00/米                                  |
| 规格参数 | 品牌厂家:瑞通联合<br>常用规格:250*300cm<br>厂家地址:湖北武汉 |
| 公司地址 | 武汉市江夏区郑店街黄金桥金竹路特1号(注册地址)                 |
| 联系电话 | 18942925688                              |

## 产品详情

PVC围挡厂家介绍：

湖北瑞通联合塑业有限公司由从事护栏行业多年的专业人员组建，是武汉地区新生企业，从事护栏研发、生产、销售、安装及售后维修于一体的全方位服务的企业。

公司自成立以来，秉承“诚信为本、敢为人先、追求卓越”的经营理念，以各类护栏定制生产基地为企业宗旨，引进先进的设计理念，坚持“质量为先、信誉为重、管理为本、服务为诚”的质量方针，产品新颖美观、耐锈蚀、高环保、安装快捷，产品广泛应用于城市基建开发、地铁围建、道路交通、园林小区、工厂、车间、仓库隔断网及各类安全防护工程。

嘉兴PVC围挡，工地围挡，建筑围挡，施工围挡的安装和价格

建筑围挡规格PVC围挡安装

PVC材料的性质：

密度：1.380g/cm<sup>3</sup>弹性模量(E) 2900-3400Mpa；

拉伸强度( $\sigma_t$ )：50-80MPAElongation@break20-40%；

Notch tes 2-5 KJ/m<sup>2</sup>；

玻璃转变温度：87 ；

熔点：212 ；

导热率( )0.16W/m.K

热膨胀系数( ) : 8 10<sup>-5</sup>/K

热容(C) : 0.9KJ/kg · K

吸水率(ASTM) : 0.04-0.4

Price : 0.5-1.25

PVC工程围挡的用途 :

PVC施工围挡用于市政建设施工、房地产项目、高架桥、地地铁项目施工、路桥维护、隧道施工、立面改造、厂房隔断等工程。

六、PVC围挡护栏安装说明 :

- 1、围挡安装前通常是土建已形成将交付砖砌或砼浇捣的下部基础，可采用机械式胀栓、化学螺栓等方式将立柱钢衬底板固定在下部基础的中心部位作直线均布。
- 2、如围挡的下部基础尚未形成，建议将立柱钢衬增加长度直接预埋在墙体内，待墙体养护期后即可正式施工；或预制预埋件敷设在墙体以后将立柱钢用点焊方式或预埋焊接，这两种方式特点是较螺栓连接更为牢固，但预设时必须注意直线与水平线。
- 3、立柱钢衬的间距须与设计尺寸一致，保证预装配的半成品能与之连接。

嘉兴PVC围挡，工地围挡，建筑围挡，施工围挡的安装和价格

建筑围挡规格PVC围挡安装

PVC围挡安装步骤 :

- 1、PVC围挡的设置应当整齐稳固，安置的位置应当不妨碍道路交通和行人通过为原则，除出入口外必须连续封闭，保证施工现场与外界隔离。
- 2、PVC围挡不得用于挡土、承重,不得倚靠围挡堆物、堆料。
- 3、对于危险性大的深基坑工程、扬尘严重的土方工程和设定固定围挡的工程，华诚天星采取在围挡设置完成后再开始施工。
- 4、在遮挡行人和行车视线的道口，应当在道口设置不低于6延长米的镂空围挡，以保证行人和车辆的安全。
- 5、应当在沟槽两端、基坑边和横跨沟槽的人行通道等醒目位置设置“当心坠落”的安全警示标识;道路封闭端设置“前方施工，车辆绕行”的标识。
- 6、对于夜间不能回填的沟槽和基坑，应当在围挡上设置安全警示灯。
- 7、对于工期大于6个月的项目，应当在大门一侧围挡上设置项目概况、主要负责人、项目主要里程碑节点等信息。

8、施工组织设计中应当有围挡设置的专项方案及平面图。

9、监理及工程主管部门定期对施工现场围挡进行检查，并将其作为安全文明施工的重要考核内容，发现问题及时下达整改意见书，对整改不达标、逾期不整改的承包商，责令停止施工、限期整改并按照相关管理规定进行处罚。

嘉兴PVC围挡，工地围挡，建筑围挡，施工围挡的安装和价格

建筑围挡规格PVC围挡安装