河北2CY不锈钢高温齿轮泵高效节能

产品名称	河北2CY不锈钢高温齿轮泵高效节能
公司名称	沧州天骏机械制造有限公司
价格	.00/个
规格参数	材质:不锈钢 型号:2CY 特点:高温高压
公司地址	河北省沧州市泊头市泊镇堤口张村（注册地址）
联系电话	15373362512

产品详情

2CY不锈钢高温齿轮泵应要有齿轮、轴、泵体、底座和弹簧等组件，轴与轴承同安装在可[illegible]，其工作范围宽广。泵性能参数中给出的排出压力是给出的工作压力值，在此范围内泵均能正常工作

调试安装

2CY齿轮泵齿轮泵安装说明

1、安装泵的地点应足够宽敞，以方便检修工作。

2、泵安装的好坏，对泵的平稳运行和使用寿命有很重要的影响，所以安装校正工作仔细地进行，不得草率行事。

3、至吸入管的安装高度，长度和管径应满足计算值，尽量缩短，减少不的损失(如弯头等)，并保证泵在工作时，不超过其允许汽蚀余量。

4、吸入和排出管路应该有支架。泵不允许承受管路的负荷。

齿轮泵安装顺序

1、在安装过程中，为防止杂物落入机器内，机组的所有孔眼均应盖好。

2、在接好管路及确定电动机转动方向后，再接上联轴器，并再校核一遍轴的同心度。

3、校正泵轴和电机轴的同心度，在联轴器外圆上，允许偏差0.1毫米;两联轴器平面的间隙应保证2~4毫米，(小泵取小值)间隙要均匀，允差0.3毫米。

4、将机组放在埋有地脚螺栓的基础上，在底座与基础之间，用成对的楔垫用校正用。

5、为防止管线中杂物进入泵内，对新安装的管线，在泵胶应装设过滤器，其有效截面应大于吸入管截面的2~3倍。

6、松开联轴大，用水平仪分别放在泵轴和底座上，通过调整楔垫，校正机组水平，适当拧紧地脚螺栓，以防走动。

7、在机组实际试运行2~3小时后，作检查，如无不良现象，则认为安装合格

2CY齿轮泵18.3-22.3主传动齿轮是一对斜齿圆柱齿轮，主动齿轮组，差压式，闭，一个系列齿轮油泵用，使用可靠。泵与电动机组成的热油泵机组。本系列齿轮油泵结构简单紧凑使用维护方便，运转平稳

更验至业我公司的产品出厂并经过严格的检验测试以实实为内信不断创新，精心制造，追求优良产品与服务，以崭新的企业形象和优良的产品质量来赢得广大客户的信任和满意。