

体育馆木地板系统施工过程保证板面平整非常重要

产品名称	体育馆木地板系统施工过程保证板面平整非常重要
公司名称	北京奥搏健体育场地工程有限公司
价格	340.00/平方米
规格参数	
公司地址	北京市朝阳区黄厂南里3号院12号楼10层1107
联系电话	01087327067 13521178100

产品详情

体育馆运动木地板系统施工过程保证铺装后板面的平整非常重要，不管是运动木地板施工前期的基础勘察及处理，还是安装过程中对于每个部件的严格要求都是为了最后铺设的面板显得平整美观，不出现任何影响到场地正常使用的问题。经过冠奥通多年的运动场地施工经验总结，出现此类问题的主要原因是施工条件不具备和地板主辅材料不符合质量要求。

- 1、铺装运动木地板前未进行混凝土基层质量交接验收，基层平整度不符合验收标准而违规施工；
- 2、运动木地板木龙骨安装时未钉实，牢固度不够，有松动现象；
- 3、采用龙骨双层铺法时，木地板(实木)厚度不均匀，或采用劣质人造板作垫层整张铺装，人造板变形所致；
- 4、安装运动木地板时隔离层有重叠现象致使面层有高低；

厂家联系电话：13521178100

- 5、选用的运动木地板系统木龙骨、木地板本身尺寸规格不符合设计标腔；厚薄不匀所致；
- 6、运动木地板本身几何尺寸未达标或榫槽尺寸不配合。气候环境变化或含水率变化促使地板残余应力变化，从而导致地板的各向异性变形不均匀所致。旋切板表现明显和典型。