

泰安莱芜停车场地坪漆地下车库划线

产品名称	泰安莱芜停车场地坪漆地下车库划线
公司名称	泰安市财通建筑装饰工程有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	泰安市泰山区南关街北段路西综合楼
联系电话	13105382202 13385388520

产品详情

工程特点及推荐方案

泰安莱芜停车场基面可能存在问题的主要特征：

A、地下停车场

地下停车场基面可能存在的问题有：水泥基面强度较差，表面平整度较差；局部面积凹凸不平，需局部补平，地面局部渗水严重。

2、施工设计方案中基础面应解决的问题

A、由于水泥基础面存在上述问题，如在施工过程中得不到处理，一旦漆膜成型容易造成表面平整度差和表观效果差的问题，应在基面打磨处理施工工序中先对基础部位和浮浆层进行处理，使用专用基础面打磨设备研磨机进行打磨，尽可能提高基面的平整度。

B、另外针对破损部位的处理，应在底涂固化后采用环氧石英砂浆进行修补填平，在基面相对平整的情况下，再进行中涂环氧树脂涂布施工。

C、在整个施工的过程中都应注重平整度的问题，尽可能提高平整度，以在使用过程中受力面（使用面）受力均匀；以保证在正常使用的情况下，可保持地坪长期使用和提高整体表观的美观效果。

对地下室停车场进行现场勘察，得出如下施工方案供甲方参考：

A：车辆出入口及斜坡(绿色+黄色)推荐：12mm环氧砂浆止滑地坪

B：行车通道（中灰色）推荐：环氧树脂地坪漆

C：车位区域（艳绿色）推荐：环氧树脂地坪漆

D：车位及通道划线漆（黄色、白色）：环氧划线

泰安莱芜车库地坪施工方案

1、基面处理

用无尘打磨机对基面进行打磨，并检查基底有无裂缝，空壳，如有，则须切割清理后用环氧树脂砂浆填充。由于环氧树脂不溶于水，所以在处理过程中只能进行干处理，清理时不可野蛮敲打，以免敲松边上的基层。

2、环氧底涂层涂装

对基面吸尘干净后，在进行基底处理的同时，可进行环氧底涂涂装，施工配料时要注意施工进度与用料的平衡，不可一次开料过多，保证材料在涂装时仍符合可使用时间，在胶化前被涂刷完，让材料保持良好的吸收性，保证粘接性能。

3、环氧中涂层涂装

在底涂固化干后（约8小时），先采用环氧砂浆将脱层破损的地面修补填平，再将已按比例搅拌混合好的环氧腻子用平刀批刮，使达到初步平整；

中涂固化后，使用小型无尘手磨机充分打磨环氧砂浆层，使之基本平整、顺滑。完全吸尘干净后用平刀批刮环氧腻子一道，完全封闭砂眼和气孔。

4、环氧面涂层涂装

环氧腻子固化后打磨修饰平整并吸尘干净，在确保封闭的表面滚涂面漆2遍及罩光。

涂装施工的环境要求：施工基面应保持干净，无其它工程施工交叉作业。

5、现场清理维护、地坪养护

面涂完成后将有关施工材料、工具搬离现场，严密封闭保护完成饰面，至少24小时后才可允许人进入行走。并不可带进泥沙，漆膜完全固化一般需7天时间，期间应避免进行其他工程施工、搬运、安装等施工。

6、现场派驻工程技术人员现场监督，以保证工程质量及工程进度顺利完成。

划线工程：

1、施工方案

A. 工艺流程

施工准备\清理现场

线条定位\铺设线框

环氧划线漆涂装

清理维护\养护

B. 施工方法

1、施工准备\清理现场

当面涂层固化，面层可进行作业后，在划线的位置将地面清理，不可开残留灰尘。

2、线条定位\铺设线框

现场清理完毕，既按照甲方要求进行线条定位，定位准确；并采用美纹胶铺设线框，注意美纹胶与地面完全接触，以防划线材料外溢破坏地坪表面颜色。

3、一道涂装

线框铺设完毕后，既采用划线环氧涂料在线框内涂刷，施工时注意涂料不往外溅，并涂刷均匀。

4、清理维护\养护

面涂完成后将有关施工材料、工具搬离现场，严密封闭保护完成饰面，至少24小时后才可允许人进入行走。并不可带进泥沙，漆膜完成固化一般需7天时间，期间应避免进行其他工程施工、搬运、安装等施工。

5、现场派驻工程技术人员现场监督，以保证工程质量及工程进度顺利完成。